



REGULAMENTO

Versão 1.0
Data de publicação: 26/03/2025



GLOSSÁRIO	4
1. Introdução.....	9
2. Tarefas Executivas.....	9
3. Competições.....	10
4. Oficiais de Competição ABEE.....	10
5. Regras Gerais.....	12
6. Segurança	14
7. Rankings.....	17
8. Procedimentos Disciplinares.....	18
9. Apelações	21
GUIADA	25
10. Regras Gerais Guiada.....	25
11. Listas de Entrada e Cotas.....	27
12. Andamento da Competição.....	28
13. Procedimento de Observação.....	29
14. Procedimento de Escalada	30
15. Pontuação e Julgamento.....	31
16. Incidentes Técnicos e Apelações	33
BOULDER	37
17. Regras Gerais Boulder.....	37
18. Segurança.....	38
19. Ordem de Entrada e Quotas.....	39
20. Andamento da Competição.....	40
21. Procedimento de Observação.....	41
22. Procedimento de Escalada	42
23. Julgamento e Pontuação	42
24. Ranqueamento	44
25. Incidentes Técnicos e Apelações.....	45
VELOCIDADE	49
26. Regras Gerais Velocidade	49
27. Estrutura de Escalada.....	49
28. Segurança.....	50
29. Medição de Tempo.....	51
30. Cotas para cada rodada.....	51
31. Ordem de Saída.....	52
32. Andamento da Competição.....	52
33. Procedimento da Prática.....	54
34. Procedimento de Escalada.....	55
35. Ranking após cada rodada	58
36. Incidente Técnicos	59
37. Uso de Gravação de Vídeo.....	60
38. Apelações	61



EVENTOS JUVENIS	63
39. Geral	64
40. Categorias	64
EVENTOS PARAESCALADA	66
42. Geral	66
43. Categorias	66
44. Regras	67
ANEXOS	70

GLOSSÁRIO

As definições a seguir são usadas ao longo desse regulamento:

Agarra Artificial é uma agarra de escalada fabricada e fixada na superfície de escalada por meio de parafusos;

Agarra de Segurança é uma agarra previamente determinada pelo(a) routesetter Chefe na via de escalada, marcada com um "x" azul, a partir de onde o(a) competidor(a) deve obrigatoriamente clipar o Ponto de Proteção.

Agarra de Topo é agarra sinalizada no Boulder como a agarra final.

Ajuda Artificial significa controlar ou usar:

- a) Com as mãos:
 - i. qualquer furo de porca garra (T-Nut) para fixação de agarras artificiais, seja na superfície de escalada ou em módulos/volumes, ou;
- b) Com qualquer parte do corpo:
 - i. qualquer parte da superfície de escalada demarcada como fora dos limites, ou;
 - ii. qualquer placa de publicidade ou informacional fixada na superfície de escalada;
 - iii. qualquer lateral ou beirada do topo aberta da superfície de escalada;
 - iv. qualquer chapeleta ou parafuso fixado na superfície de escalada;
 - v. qualquer ponto de proteção ou a corda de escalada;

Área de Aquecimento é qualquer parte da área de competição designada e equipada com o propósito de preparação atlética.

Área de Competição é a área do local do evento separada para as atividade esportivas que farão parte da competição, incluindo:

- a) qualquer zona de isolamento ou área de aquecimento;
- b) qualquer zona de chamada/transição;
- c) qualquer zona de competição, incluindo:

- i. as superfícies de escalada usadas em qualquer rodada da competição;
- ii. a área imediatamente em frente e ao lado das paredes de escalada, e;
- iii. qualquer outra área designada especificamente para a segurança ou melhor condução da competição, com áreas adicionais necessárias para a gravação de vídeo e playback;

Categoria é um grupo de competidores dentro de um grupo de idade ou gênero específico;

Condições de isolamento significa que com competidores participando da rodada da competição deverão fazer suas tentativas em qualquer boulder ou via naquela rodada com conhecimento sobre o boulder ou a via limitado a:

- a) conseguida por observação de fora da área de competição antes do fechamento da zona de isolamento;
- b) conseguida durante qualquer período de observação coletiva para o boulder ou via relevante, de área designada para observação coletiva, incluindo informação trocada entre os(as) competidores(as) durante aquela observação coletiva (somente quando tais competidores ainda não tenham feito suas tentativas ou tenham ambos completado suas tentativas);
- c) conseguida durante as tentativas do próprio(a) competidor(a) nos boulders ou via relevante.

Controlar significa, para a finalidade de julgamento e pontuação, que um competidor utilizou um objeto/estrutura para alcançar ou mudar uma posição estável do corpo. Qualquer variação de “controlar” neste regulamento deverá ser interpretada nesse sentido.

Croqui é um mapa esquemático da via, assinalando o escore de cada agarra de mão da via e outros detalhes relevantes para o julgamento das tentativas na via.

Decisão Original é qualquer julgamento inicial feito por um Árbitro de Linha ou Árbitro Chefe durante o curso de uma competição.

Estrutura é qualquer objeto sólido ou oco que funcione como uma agarra simples ou múltipla para ambas as mãos e pés que esteja fixada na Superfície de Escalada durante pelo menos uma rodada da competição;

Filiação é a vinculação do(a) atleta à **ABEE- CBEscalada** que permite a participação das com-

petições oficiais do calendário nacional mediante o pagamento de uma taxa anual.

Incidente Técnico é qualquer evento ou circunstância que resulte em desvantagem ou vantagem injusta para um competidor e que não seja resultado das ações deste.

Lista de Entrada é a lista de todos(as) os(as) competidores(as) elegíveis para iniciar uma rodada da competição ou qualquer subdivisão daquela rodada, no horário indicado no documento. Cada Lista de Entrada irá mostrar:

- a) a categoria e rodada relevante da competição;
- b) a ordem de entrada;
- c) o nome e o estado de cada competidor;
- d) o tempo:
 - i. em que a Zona de Isolamento irá abrir e fechar;
 - ii. de qualquer período de observação ou demonstração;
 - iii. do início da rodada.
 - iv. de qualquer intervalo de limpeza programado.

Modalidade é um formato específico de competição de escalada em conformidade com suas regras e padrões específicos.

Oficial é qualquer e todos(as) os cargos listados no parágrafo 4.1 apontados pela **ABEE CBEscalada** para um evento do calendário.

Ponto de Proteção significa um conjunto formado por:

- a) uma malha rápida conectada a uma chapeleta fixada na estrutura da Superfície de Escalada;
- b) um mosquetão no qual o(a) escalador(a) poderá passar a corda quando estiver escalando. A orientação do mosquetão deverá minimizar a possibilidade de esforços cruzados, e;
- c) uma fita contínua costurada, de comprimento apropriado (como determinado pelo(a) routesetter Chefe) ligando (a) e (b).

Posição Legítima significa, nas competições de Guiada, que um competidor durante a sua tentativa na via:

- a) não usou nenhuma Ajuda Artificial;
- b) clipou cada Ponto de Proteção anterior em sequência, e;
- c) quando o próximo Ponto de Proteção ainda não tiver sido clipado o(a) atleta ainda não tenha ainda alcançado ou feito qualquer movimento na intenção de ir além de qualquer ponto de costura compulsório designado pelo(a) routesetter Chefe;

Resultado Provisório é qualquer resultado publicado ou circulado pela **ABEE- CBEscalada** antes da publicação do Resultado Oficial, para qualquer competição, via ou rodada daquela competição;

Sinal de Largada é um toque específico emitido pelo sistema automático de medição para indicar o início do tempo de escalada;

Superfície de Escalada é a parte utilizável da parede de escalada:

- a) incluindo quaisquer agarras naturais, mas;
- b) excluindo quaisquer agarras artificiais, volumes ou outra estrutura temporárias fixadas na superfície utilizável.

Taxa de Apelação é o valor publicado pela **ABEE- CBEscalada** relacionado à interpelação de apelações durante a competição em relação ao cumprimento e interpretação deste regulamento.

Usar significa, para os propósitos de julgamento e pontuação, que o(a) competidor(a) utilizou algum objeto ou estrutura para efetuar ao mesmo tempo um movimento progressivo do seu centro de massa ou quadris e um movimento com uma ou ambas as mãos em direção:

- i. A próxima agarra de mão na sequência da linha de progressão como demarcada no Topo;
- ii. Qualquer agarra de mão adiante na linha de progressão que tenha sido controlada de forma bem sucedida por outro(a) competidor(a) a partir da mesma agarra de mão onde o(a) competidor(a) se encontra.

Z-Clip é uma situação na qual a corda de escalada é conectada a dois pontos de proteção em sequência reversa.



Zona de Chamada é qualquer área designada para a qual os(as) competidores(as) devem se apresentar antes de iniciarem suas tentativas;

Zona de Isolamento é uma área de aquecimento cujo acesso é controlado e limitado a:

- a) competidores qualificados para a rodada da competição em questão;
- b) técnicos e/ou treinadores previamente aprovados pela organização;

Zona de Transição é uma área específica dentro da Área de Competição preparada para permitir aos(as) competidores(as) se preparar para (ou descansar das) suas tentativas em um boulder ou via.

1. INTRODUÇÃO

1.1. A **Associação Confederação** Brasileira de Escalada Esportiva (**ABEE- CBEscalada**) é a entidade nacional responsável por todos(as) os aspectos referentes à competições nacionais de escalada.

1.2. A ABEE é reconhecida pela Federação Internacional de Escalada Esportiva (IFSC), o Comitê Olímpico do Brasil (COB) e o Ministério do Esporte como a autoridade máxima no que concerne à organização e regulamentação de competições no território nacional.

1.3. A **ABEE- CBEscalada** tem autoridade em todos(as) os aspectos referentes às competições nacionais, como:

- a) Aplicar, modificar e publicar as regras oficiais do esporte válidas no Brasil para todos(as) os eventos nacionais;
- b) Receber solicitações de entidades e/ou ginásios interessados em organizar eventos nacionais.
- c) Aprovar essas solicitações que ela julgue do interesse do esporte e que ela considere como estando de acordo com as diretrizes e regras da **ABEE- CBEscalada**.
- d) Reconhecer e homologar qualquer evento e/ou ranking regional ou estadual.

2. TAREFAS EXECUTIVAS

2.1. No que concerne a organização de eventos nacionais de escalada, as funções da **ABEE- CBEscalada** são as que seguem:

- a) receber todas as solicitações para sediar um evento nacional; Lidar com todas as requisições - tanto de aspecto geral e em relação à eventos aprovados;
- b) publicar todas as informações referentes às competições aprovadas;
- c) publicar toda informação referente à inscrição, assim como formulários e taxas de inscrição, para cada competição.
- d) publicar as regras oficiais **ABEE- CBEscalada** e outros avisos. Emendas podem ser publicadas para estes documentos, as quais devem ser lidas em conjunto com os anteri-

ores e terão validade em relação ao documento original. Em cada emenda deverá constar uma data;

e) publicar os resultados oficiais das competições nacionais, assim como os rankings de cada modalidade e combinado.

3. COMPETIÇÕES

3.1. Somente entidades vinculadas à **ABEE- CBEscalada** poderão solicitar sediar etapas de competições nacionais.

3.2. Somente atletas filiados à **ABEE- CBEscalada** poderão competir em competições nacionais. Caso existam categorias que dispensem a filiação, essas serão informadas nas informações de inscrição de cada evento.

4. OFICIAIS DE COMPETIÇÃO **ABEE CBESCALADA**

4.1. A **ABEE- CBEscalada** pode formalmente apontar ou aprovar os seguintes oficiais para cada competição nacional:

Delegado Técnico

O(a) delegado(a) Técnico lida com todos(as) os assuntos relacionados à organização da competição. Ele tem autoridade para garantir que as estruturas e os serviços colocados à disposição pelo organizador local do evento estão de acordo com as necessidades e os padrões de segurança de uma competição nacional. O(a) delegado(a) Técnico tem o direito de participar de todas as reuniões com o Organizador Local. Na ausência do(a) presidente do Juri e antes da sua chegada ao local do evento, o(a) delegado(a) Técnico atua em seu lugar no que diz respeito à organização do evento na área de competição. Em circunstâncias excepcionais, o(a) delegado(a) Técnico tem a autoridade de aplicar medidas de emergência, por exemplo, um ajuste no formato de competição. O(a) delegado(a) Técnico deverá submeter um relatório detalhado de todo evento em que atuar.

Presidente do Juri

O(a) presidente do Juri tem autoridade total dentro da área de competição. Essa autoridade estende-se para todas as atividades de mídia e todas as pessoas convocadas pela organização. A autoridade do(a) presidente do Juri cobre todos(as) os aspectos do decorrer da competição. O(a) presidente do Juri preside todas as reuniões com oficiais da **ABEE CBEscalada** e todas as reuniões com a organização e encontros técnicos, assim como com técnicos e competidores. Apesar de o(a) presidente do Juri não ter normalmente funções de Árbitro, ele pode ser, a qualquer momento, escolhido para desempenhar funções de jul-

gamento geralmente designadas ao(a) árbitro(a) Chefe ou outros Árbitros, caso necessário. O(a) presidente do Juri é o responsável por julgar todas as apelações, podendo solicitar opinião de qualquer outro oficial do evento para o julgamento. O(a) presidente do Juri deverá submeter um relatório detalhado sobre a competição e sobre cada Árbitro Aspirante que estiver em sua fase final de treinamento.

Árbitro Chefe

O(a) árbitro(a) Chefe ajuda o(a) presidente do Juri em todos(as) os aspectos referentes ao julgamento de uma competição. Árbitros adicionais podem ser apontados. A **ABEE- CBEscalada** pode também apontar Árbitros Aspirantes, em fase final e prática de treinamento, para ajudar o(a) árbitro(a) Chefe nas suas tarefas. O(a) árbitro(a) Chefe é responsável por anunciar a publicação das listas de entrada, resultados e apelações, e qualquer mudança importante na programação da competição. O(a) árbitro(a) Chefe é assistido no seu julgamento por Árbitros de linha (Árbitros de Via ou Árbitros de Boulder) apontados pela organização da competição. A função principal dos Árbitros de linha é julgar desempenho dos(as) competidores(as) nas vias e boulders. Árbitros de linha devem ser pessoas que tenham passado por um curso de Árbitros oficial da **ABEE- CBEscalada** ou que sejam apontados pela organização e validados pela **ABEE- CBEscalada** como aptos para a função. Os Árbitros de linha deverão ser completamente informados das regras oficiais e deverão ser instruídos nas suas tarefas pelo(a) árbitro(a) Chefe e trabalharão sob a sua direção.

Routesetter Chefe

O(a) routesetter Chefe trabalha com os membros do time de Routesetter apontados pela **ABEE- CBEscalada** previamente para cada evento para planejar e coordenar todas as questões sobre montagem e manutenção das vias, incluindo o planejamento de cada via ou boulder; a instalação das agarras, pontos de proteção e outros equipamentos necessários para a segurança dos(as) competidores(as); reparo e limpeza das vias e dos boulder; e escolha e preparação das instalações da área de aquecimento. O(a) routesetter Chefe é

responsável por checar o padrão técnico e a segurança de cada via ou boulder, recomendar o(a) presidente sobre todos(as) os aspectos técnicos dentro da área de competição, ajudar na compilação do “Topo” nas vias de Guiada e recomendar o posicionamento de câmeras de vídeo. O(a) routesetter Chefe deverá enviar um relatório sobre o desempenho de cada Routesetter e Routesetter Aspirante envolvidos na montagem da competição.

5. REGRAS GERAIS

5.1. Modalidades

5.1.1. Competições nacionais de escalada incluem as seguintes modalidades:

- a) Guiada: Vias são escaladas com o(a) competidor(a) passando a corda em pontos de proteção à medida que escala (guiando). A progressão ao longo da linha da via determina a colocação do competidor.
- b) Boulder: Escaladas curtas (Boulders) são tentados sem corda mas com colchões na base para a proteção. O número de boulder completados determina a colocação do(a) competidor(a).
- c) Velocidade: Vias padrão são escaladas com proteção de cima (Top Rope). O tempo para completar a via determina a colocação do(a) competidor(a).
- d) Paraescalada: Modalidade adaptada para pessoas com deficiência, onde as vias são escaladas com o(a) competidor(a) protegido com uma corda de cima (Top Rope). A progressão ao longo da linha da via determina a colocação do(a) competidor(a).

5.2. Categorias

5.2.1. As competições nacionais de escalada podem incluir as seguintes categorias:

- a) Principal;
- b) ~~Parascalada;~~
- c) ~~Sub-19 (Juvenil)~~

5.2.2. Podem competir na Categoria Principal:

- a) Somente atletas filiados à ~~ABEE~~ **CBEscalada** na categoria Principal (Vinculado, Independente ou Licença) no ano da competição, e;
- b) Atletas a partir dos **15** anos de idade, completos a qualquer momento durante o ano da competição. ~~Excepcionalmente será permitido a participação de atletas entre 12 e 13 anos, completos a qualquer momento durante o ano da competição, e que sejam validados pela organização como aptos para competir nessa categoria na condição de Atleta~~

~~Convidado(a), como descrito no item 5.2.14, i;~~

c) No caso de atletas da modalidade Paraescalada, estes devem apresentar algum tipo de deficiência de mobilidade ou visual, atestada por médico competente;

~~5.2.4. Podem competir na Categoria Parascalada:~~

~~a) Somente atletas filiados à ABEE na categoria Principal (Vinculado, Independente ou Licença) no ano da competição;~~

~~b) Atletas que tenham algum tipo de deficiência de mobilidade ou visual, atestada por médico competente;~~

~~c) Atletas a partir dos 14 anos de idade, completos a qualquer momento durante o ano da competição;~~

5.2.5. Podem competir na Categoria ~~Sub-20~~ Sub-19, e suas subdivisões:

a) Somente atletas filiados à **ABEE CBEscalada** nas categorias Juvenil ou Principal (Vinculado, ou Independente ou Licença) no ano da competição;

b) Atletas que tenham entre 12 e ~~19~~ 18 anos de idade, completos a qualquer momento durante o ano da competição. ~~Excepcionalmente será permitido a participação de atletas entre 10 e 11 anos, completos a qualquer momento durante o ano da competição, e que sejam validados pela organização como aptos para competir nessa categoria na condição de Atleta Convidado(a), como descrito no item 5.2.14, i;~~

Subdivisões

5.2.7. A categoria Pincipal poderá ser subdividida por idade sendo:

a) ~~Sub-20~~ Sub-19, para atletas até os ~~19~~ 18 anos de idade, completos a qualquer momento durante o ano da competição;

b) Master, para atletas a partir de 41 anos de idade, completos a qualquer momento durante o ano da competição;

5.2.8. A modalidade Parascalada poderá ser subdividida de acordo com o tipo de deficiência dos(as) atletas caso haja quorum suficiente, sob a discricção da Diretoria Técnica da **ABEE CBEscalada**.

5.2.9. A categoria ~~Sub-20~~ Sub-19 será subdividida em:

- a) ~~Sub-20~~ Sub-19 (Juvenil A), para atletas com 18 e ~~19~~ 17 anos de idade, completos a qualquer momento durante o ano da competição;
- b) ~~Sub-18~~ Sub-17 (Juvenil B), para atletas com 16 e ~~17~~ 15 anos de idade, completos a qualquer momento durante o ano da competição;
- c) ~~Sub-16~~ Sub-15 (Juvenil C) para atletas com 14, ~~e 15~~ 13 e 12 anos de idade, completos a qualquer momento durante o ano da competição;
- d) ~~Sub-14~~ (Juvenil C) para atletas com 12 e 13 anos de idade, completos a qualquer momento durante o ano de competição.

5.2.11. Todas as categorias serão obrigatoriamente subdivididas em Masculino e Feminino.

5.2.12. Quando não houver quorum suficiente em uma categoria para formar um pódio completo, a organização pode decidir por fundir uma ou mais categorias, que poderão ou não ser ranqueadas separadamente, sob a discricção da Diretoria Técnica da **ABEE CBEscalada**.

5.2.13. As competições de cada categoria podem acontecer em um mesmo evento ou em eventos separados, ficando sob a discricção da Diretoria Técnica da **ABEE CBEscalada** decidir sobre as datas e categorias de cada evento.

Casos Especiais

~~5.2.14. Competidores fora da idade da categoria mas que tenham solicitado participar de evento na categoria imediatamente acima (ex: atleta Sub-14 participando no Principal) poderão competir como(a) atletas Convidados, com todos(as) os direitos de um atleta da categoria, exceto fazer parte do Ranking Nacional da categoria acima.~~

~~5.2.15. No caso de um atleta convidado conseguir pontuação suficiente para avançar para além da fase qualificatória, o(a) atleta sempre ocupará uma vaga extra à cota estabelecida neste regulamento.~~

6. SEGURANÇA

6.1. A organização da competição é responsável por manter a segurança dentro da Área de Competição e na zona de público do espaço, assim como em relação à todas as atividades ligadas ao andamento da competição.

6.2. Cada competidor será inteiramente, e unicamente, responsável pelo seu equipamento pessoal e vestuário que pretendam usar durante as suas tentativas. É facultativo o uso de capacete nas disputas de Guiada.

6.3. O(a) presidente do Juri, com o(a) routesetter Chefe como consultor, tem autoridade para tomar decisões a respeito de qualquer matéria a respeito de segurança dentro da Área de Competição, incluindo impedir o início de uma tentativa ou sua continuidade.

Nota: No caso da tentativa de um competidor ser interrompida por motivo de segurança, esta não será contabilizada.

Nota: Qualquer oficial, ou outra pessoa, que o(a) presidente do Juri julgue que tenha infringido, ou que esteja propenso a infringir, qualquer regra de segurança estará sujeito a ser removido das suas funções e/ou expulso da Área de Competição.

6.4. A Área de Competição

6.4.1. As áreas de competição incluem:

- a) Alguma área de Isolamento/Aquecimento;
- b) Alguma área de transição;
- c) Alguma área de chamada;
- d) Uma ou mais zonas de competições, que deverão ser demarcadas e separadas de qualquer área aberta ao público.

6.4.2. A zona de competição inclui as paredes de escalada, a área imediatamente à frente ou próxima às paredes de escalada, assim como qualquer outra área específica que seja necessária para a segurança e bom andamento da competição, como áreas adicionais para gravação de vídeo.

6.4.3. Fumar é permitido apenas em áreas especialmente designadas para isso. É completamente proibido fumar na zona de Isolamento, Aquecimento, Chamada ou qualquer local da Área de Competição.

6.4.4. A nenhum competidor, técnico ou representante de atleta é permitido estar de posse ou usar qualquer equipamento eletrônico de comunicação ou com acesso à internet enquanto estiver na área de competição, a não ser que o(a) presidente do Juri tenha permitido tal equipamento.

Acesso à Área de Competição

6.4.5. Apenas as pessoas especificadas abaixo tem permissão de adentrar na Área de Competição:

- a) Oficiais ~~ABEE-~~ CBEscalada;
- b) Membros da Organização;
- c) Competidores elegíveis para fazer parte da fase de competição corrente (como apontado pelo(a) presidente);
- d) Técnicos e/ou representantes de atletas autorizados (na Zona de Isolamento/Aquecimento apenas);
- e) Outras pessoas autorizadas pelo(a) presidente do Juri. Essas pessoas, durante sua permanência na Área de Competição, deverão ser escoltadas por um Oficial ou Membro da Organização apontado para isso, afim de garantir a segurança e evitar qualquer distração ou interferência com qualquer competidor.

6.4.6. Animais, com exceção de cão guia, não serão permitidos na Área de Competição.

6.4.7. Qualquer pessoa que viole essas regras será convidada a se retirar da Área de Competição e retornar à área reservada ao público e estará sujeita à ações disciplinares no caso de competidores, técnicos e/ou representantes de atletas.

Roupas e Equipamentos

6.4.7. Todos(as) os equipamentos técnicos usados pelo(a) competidor(a) deverão seguir os padrões de segurança internacional.

6.4.8. Os(as) competidores(as) devem:

- a) Usar sapatilhas de escalada e, (quando relevante) uma cadeirinha, em suas tentativas;
- b) Podem usar:
 - i. Um saco de magnésio e pó de magnésio ou magnésio líquido para as mãos. Nenhum outro agente melhorador de performance poderá ser usado. (ex: algum tipo de resina);
 - ii. Esparradrapo esportivo ou substituto, para os dedos;
 - iii. Fitas de compressão elástica para os braços e ou pernas, e;
 - iv. Kinesio Tape ou similares, quando necessário para a prevenção ou agravo de uma

lesão;

v. Um capacete de escalada;

c) São proibidos de serem usados ou portarem consigo enquanto escalam:

i. Equipamento de audio de qualquer natureza;

ii. Luvas ou "Kneepads", exceto(a) competidor(a)es de alguma categoria de Paraescalada;

iii. Outros equipamentos que não tenham sido expressamente permitidos por essas regras.

d) Podem trazer pertences pessoais consigo para a zona de chamada ou a área de transição, mas não para a zona de competição. Isso inclui:

i. Bolsas/Mochilas ou outros tipos de bagagem;

ii. Ventiladores movidos a bateria ou outros equipamentos, considerando que o(a) presidente do Juri poderá abolir esta permissão para o uso/porte de tais itens quando seu uso/porte trouxer algum inconveniente para os outros(as) competidores(as);

6.4.9. Quando houver, o número alfanumérico (bib) fornecido pela organização do evento, deverá ser disposto obrigatoriamente nas costas da camiseta. O tamanho do bib não deverá exceder as dimensões de 21x14,5 cm. O organizador poderá fornecer bibs adicionais para serem fixados nas pernas/calças do(a) competidor(a).

Manutenção das Paredes

6.4.10. O(a) routesetter Chefe deverá garantir que um time de manutenção esteja disponível durante cada fase da competição, com vistas a efetuar qualquer manutenção ou reparos requisitados pelo(a) árbitro(a) Chefe de forma eficiente e segura.

6.4.11. Sob a instrução do(a) árbitro(a) Chefe, o(a) routesetter Chefe deverá imediatamente proceder com qualquer serviço de reparo. Quando um reparo estiver completo, o(a) routesetter Chefe deverá inspecionar o resultado e informar ao(a) árbitro(a) Chefe se o reparo resulta em qualquer vantagem ou desvantagem para os próximos(as) competidores(as). A decisão do(a) árbitro(a) Chefe de continuar ou parar e reiniciar a fase da competição é final e nenhuma apelação será aceita a esse respeito.

7. RANKINGS

7.1. A **ABEE- CBEscalada** divulgará os seguintes rankings:

- a) O Ranking Brasileiro, da categoria Principal, de cada modalidade (Guiada, Boulder e Velocidade), de acordo com o documento específico do regulamento;
- b) O Ranking Brasileiro Combinado Boulder+Guiada, da categoria Principal, de acordo com o documento específico do regulamento;
- c) O Ranking Brasileiro ~~Sub-20~~ **Sub-19** (Juvenil) de cada modalidade (Guiada, Boulder e Velocidade) para cada subcategoria, de acordo com o documento específico do regulamento;
- d) O Ranking Combinado Boulder+Guiada, para as subcategorias ~~Sub-20, Sub-18, Sub-16 e Sub-14~~ **Sub-19, Sub-17 e Sub-15**, de acordo com o documento específico do regulamento;

8. PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES

8.1. O(a) presidente do Juri tem autoridade total sobre todas as atividades e decisões que afetem a competição dentro da Área de Competição.

8.2. Tanto o(a) presidente do Juri quanto o(a) árbitro(a) Chefe terão autoridade para tomar as seguintes ações com relação a infrações às regras da competição e com relação a qualquer caso de indisciplina por qualquer competidor ou representante registrado para a competição:

- a) Uma advertência verbal informal;
- b) Uma advertência oficial, acompanhada de um cartão amarelo.

8.3. No momento mais oportuno após aplicar um cartão amarelo ou um cartão vermelho, o(a) presidente do Juri deverá:

- a) Enviar um ofício por escrito ao representante do(a) atleta ou quando isso não for possível, diretamente ao(a) atleta, tratando acerca da ofensa às regras e se o(a) presidente do Juri propõe colocar o assunto em consideração para ações disciplinares posteriores de acordo com as regras;
- b) Enviar uma cópia escrita do ofício, juntamente com um relatório detalhado da ofensa às regras, qualquer evidência e/ou recomendação acerca de sanções da **ABEE- CBEscalada** para futuras competições.

Advertências com Cartão Amarelo

8.4. Uma advertência com Cartão Amarelo deverá ser aplicada em qualquer das seguintes infrações às regras;

- a) Infrações cometidas na Área de Competição por um competidor ou um representante:
 - i. Comportamento antidesportivo de menor natureza, ou;
 - ii. Uso de linguagem obscena ou comportamento e/ou linguagem abusiva de natureza branda.
- b) Com relação a instruções dadas por qualquer Oficial ~~ABEE~~ **CBEscalada** apontados para a competição, incluindo mas não ficando limitado a:
 - i. Atraso desnecessário em retornar à zona de Isolamento/Aquecimento, após as instruções do(a) árbitro(a) Chefe ou do(a) presidente do Juri;
 - ii. Atraso desnecessário para deixar a Zona de Chamada e adentrar a Zona de Competição quando assim for instruído;
 - iii. Falhar em dar início à sua tentativa seguindo as instruções dos Árbitros.
- c) Em relação às cerimônias:
 - i. Não participar da cerimônia de entrega de medalhas;

8.5. Um representante de atleta que tenha recebido um cartão amarelo não poderá ter acesso a nenhuma área reservada aos representantes de atletas durante a duração da competição.

DESQUALIFICAÇÃO (DSQ)

8.6. Somente o(a) presidente do Juri está autorizado a desqualificar uma pessoa da competição. A desqualificação deverá ser acompanhada da apresentação de um Cartão Vermelho.

8.7. As seguintes infrações das regras resultarão na aplicação de um Cartão Vermelho e a imediata desqualificação da pessoa da competição, com possíveis sanções posteriores:

- a) O uso não autorizado de qualquer aparelho capaz de comunicação dentro da Área de Competição.
- b) Em qualquer rodada que aconteça sob condições de isolamento, a obtenção ou fornecimento de informação que não seja contemplada dentro das definições do Isolamento,

incluindo, para que não restem dúvidas:

- i. De qualquer pessoa de fora da área de competição de forma premeditada;
- ii. De qualquer pessoa que já tenha feito uma tentativa em alguma via ou boulder relevante.

Nota: Em rodadas da competição que não aconteçam sob condições de isolamento, os(as) competidores(as) poderão receber informação de outros membros do time que estejam fora da Zona de Competição, tanto antes quanto durante suas tentativas.

DESQUALIFICAÇÃO POR COMPORTAMENTO (DSC)

8.8. O(a) presidente do Juri está autorizado a desqualificar por comportamento qualquer membro do time registrado para a competição. Qualquer desqualificação por comportamento será acompanhada de um cartão vermelho.

- a) Distrair ou atrapalhar qualquer competidor que esteja preparando-se para a sua tentativa em uma via;
- b) Falhar em seguir as instruções dos Árbitros, organizadores ou demais oficiais **ABEE CBEscalada**;
- c) Comportamento antidesportivo ou outras perturbações sérias durante a competição;
- d) Comportamento abusivo, violento ou ameaçador contra os oficiais **ABEE- CBEscalada**, organizadores, competidores, representantes de atleta ou qualquer outra pessoa.
- e) Infrações cometidas fora da Área de Competição, mas na área pública, no local da competição, ou qualquer outra instalação usada em conjunto para a competição por um competidor ou representante:
 - i. Sério comportamento antidesportivo ou outra perturbação séria;
 - ii. Comportamento abusivo, violento ou ameaçador contra qualquer oficial **ABEE- CBEscalada**, organizador, representantes de atletas, competidores ou qualquer outra pessoa.

8.9. Qualquer procedimento disciplinar posterior a ser tomado são tratados separadamente na seção de Regras Disciplinares e Apelação.

ACUMULAÇÃO DE INFRAÇÕES

8.10. A aplicação de dois (2) Cartões Amarelos para a mesma pessoa em uma competição resultará na sua imediata desqualificação do evento.

8.11. A aplicação de três (3) Cartões Amarelos para a mesma pessoa durante a temporada resultará em uma das seguintes sanções:

- a) Se a pessoa já estiver registrada para o próximo evento **ABEE- CBEscalada**, a pessoa será retirada da lista de registro para aquela competição e não poderá competir ou adentrar a Área de Competição;
- b) Se a condição "a" não se aplica então a pessoa ficará inelegível para se inscrever como(a) competidor(a) ou representante no próximo evento **ABEE- CBEscalada**.

Outras Pessoas

8.12. O(a) presidente do Juri está autorizado a requerir a imediata retirada da Área de Competição de qualquer pessoa que infrinja as regras e, caso necessário, poderá suspender todas as atividades da competição até que seu requerimento seja satisfeito.

9. APELAÇÕES

Geral

9.1. Um Juri de Apelações deverá ser apontado para cada competição organizada dentro dessas regras e deverá ser formado por:

- a) O(a) presidente do Juri, ou e;
- b) caso a apelação seja sobre uma decisão tomada pelo(a) presidente do Juri na zona de competição, o(a) árbitro(a) Chefe.

9.2. Todas as apelações, e todas as respostas às apelações, deverão ser feitas por escrito em português.

9.3. As apelações deverão ser apresentadas para o(a) presidente do Juri ou o(a) árbitro(a) Chefe, que levará o assunto ao Juri de Apelações para consideração.

Apelações de Segurança

9.4. A despeito de qualquer outra informação dessas regras, uma apelação poderá ser submetida quando um caso sério de risco à segurança possa existir (uma Apelação de Segurança). Uma Apelação de Segurança deverá ser feita:

- a) Por escrito e nenhuma taxa de apelação será cobrada;
- b) Assinada por pelo menos três (3) atletas ou representantes de atletas diferentes e o Juri de Apelação deverá, sem demora, determinar e implementar as ações para sanar o problema identificado.

Gerência das Apelações

9.5. No recebimento de uma Apelação o Júri deverá avaliar se a Apelação é:

- a) “Inválida”, e nesses casos qualquer Taxa de Apelação ou Formulário de Apelação será devolvido com o Formulário de Apelação marcado como inválido.
- b) “Válido”, nesses casos o Juri de Apelação prosseguirá para julgar a Apelação.

9.6. Para ser considerada “Válida” uma Apelação deverá, a não ser que esteja especificado em contrário nessas regras:

- a) Ser feita por escrito usando o Formulário de Apelação disponível no local da competição (ou uma folha contendo as mesmas informações) assinada por:
 - i. O representante do(a) atleta, ou;
 - ii. Quando não houver representante registrado, o próprio(a) atleta.
- b) ser acompanhada da Taxa de Apelação no valor de R\$100;
- c) Citar:
 - i. O item específico das regras no qual a Apelação se baseia;
 - ii. O(a) competidor(a) ou competidores afetados pela Apelação;

9.7. O Juri de Apelação também considerará inválido qualquer Apelação que:

- a) Seja feita fora de qualquer prazo relevante informado nessas regras;
- b) Proponha um assunto não relacionado a qualquer item destas regras;

9.8. Com relação a qualquer Apelação Válida sobre o não cumprimento dessas regras, ou alguma decisão tomada durante à competição (Decisão Original):

- a) Se a Apelação versa sobre os Resultados Oficiais, o(a) presidente do Juri deverá:
 - i. Assinalar os Resultados como “Sob Apelação”, marcando quais resultados são alvo

da Apelação;

ii. Ordenar que a organização do evento anuncie para o público que o Resultado Oficial está "Sob Apelação".

b) O Juri de Apelação deverá apreciar a Apelação:

i. No momento mais oportuno sem comprometer o andamento da competição;

ii. Usando todo o pessoal e instalações à sua disposição, atentando para o fato que o Juri não levará em consideração para julgar a Apelação nenhuma evidência de vídeo que não seja:

1. Gravações oficiais ~~ABEE~~ CBEscalada;

2. Imagens da Transmissão Oficial.

c) Se:

i. As evidências disponíveis forem inconclusivas, ou o Juri de Apelação não consiga chegar a um veredito unânime, então a Apelação será considerada "Indeterminada", a Decisão Original permanecerá e a Taxa de Apelação será devolvida.

ii. A evidência disponível é conclusiva e o Juri chega a uma decisão unânime a apelação será julgado como:

1. "Bem sucedida", nesses casos a Taxa de Apelação será devolvida e a Decisão Original alterada, ou;

2. "Mal sucedida", nesses casos a Taxa de Apelação será retida e a Decisão Original será mantida.

GUIADA

d) O julgamento de uma Apelação deverá ser feito por escrito e entregue por um membro do Juri à pessoa que deu entrada com a Apelação.

Consequências da Apelação

9.9. Qualquer decisão formal do Juri de Apelação será considerada final e não caberá Apelação posterior.

GUIADA

10. REGRAS GERAIS GUIADA

10.1. As competições nacionais de Guiada deverão:

a) Ser realizadas em vias de escalada com no mínimo 12 metros de altura, escaladas com segurança de baixo, clipando todos(as) pontos de proteção existentes e que permita a construção de vias com:

- i. No mínimo 15 metros de extensão;
- ii. Pelo menos 3 metros de largura (a não ser que uma exceção específica seja proposta pelo(a) routesetter Chefe e aprovada pelo(a) presidente do Juri).

Nota: Em casos excepcionais é possível, mediante aval do(a) delegado(a) Técnico, que a competição aconteça em vias de escalada com altura menor do que 12 metros, salva-guardada a segurança dos(as) atletas.

b) E ser organizadas com pelo menos:

- i. Uma fase qualificatória, composta de duas (2) vias não idênticas, tentadas após demonstração (Flash).
- ii. Uma fase semifinal e/ou final, composta de uma única via por categoria, escalada sem demonstração (À vista);

10.2. Planejamento das vias:

a) Cada via deverá ser pensada:

- i. Para minimizar o risco de que uma queda possa lesionar um competidor ou terceiro, ou obstruir qualquer outro(a) competidor(a);
- ii. Sem nenhum salto para baixo.

b) O(a) presidente do Juri poderá autorizar:

- i. Que a corda seja pré-fixada em um ou mais pontos de proteção;
- ii. O uso de segurança de corpo para garantir uma segurança adicional na parte mais baixa da via. Contudo, sempre que possível, o planejamento da via deverá tornar essas precauções desnecessárias.

Segurança

10.3. O(a) presidente do Juri poderá:

- a) Juntamente com o(a) árbitro(a) Chefe e o Chefe de Routesetters, inspecionar cada via antes do início de cada rodada. O Chefe de Routesetters pode determinar que uma proteção seja clipada de uma agarra em particular (uma "Agarra de Segurança"), ou antes, e em ambos os casos a(s) agarra(s) e o ponto de proteção relevante deverão estar claramente marcados com um X azul e serem indicados durante a observação da via;
- b) deve definir se a corda de escalada deverá ser substituída a qualquer momento durante a competição.

10.4. Todo(a) competidor(a) deverá usar uma cadeirinha (Arnés/Baudrier/Harness). O(a) presidente do Juri não deverá permitir que um atleta inicie a sua tentativa se tiver razões suficientes para acreditar que a cadeirinha não é segura.

10.5. A corda de escalada deverá ser controlada do chão por um (1) assegurado para cada corda, preferencialmente;

- a) Utilizando um freio, preferencialmente manual;
- b) Antes de cada tentativa na via deverá checar que:
 - i. A cadeirinha do(a) competidor(a) está devidamente apertada e fechada;
 - ii. A corda está conectada à cadeirinha do(a) competidor(a) usando um nó 8, protegido por um nó de segurança, **ou 2 mosquetões com gatilho no caso da Paraescalada**;
 - iii. A corda está arrumada e preparada de maneira a garantir uso imediato e adequado;
- c) Durante qualquer tentativa na via, deverá prestar atenção ao(a) competidor(a) para garantir que uma quantidade apropriada de corda livre ("slack") esteja disponível a todo

momento, de forma que:

- i. O(a) competidor(a) não seja prejudicado pela corda, seja por ela estar muito retesada ou muito frouxa;
- ii. Qualquer queda seja parada de uma forma dinâmica e segura, e;
- iii. O(a) competidor(a) seja trazido ao chão de forma segura.

11. LISTAS DE ENTRADA E COTAS

Qualificatória

11.1. A fase qualificatória poderá ser organizada com um (1) ou dois (2) grupos em cada categoria:

- a) As vias para cada grupo deverão ter Guiada geral similar e as mesmas características (perfil e estilo);
- b) O número de grupos será definido da seguinte maneira:
 - i. Caso o número de competidores registrados seja menor do que 60 atletas, em apenas um (1) grupo;
 - ii. Caso o número de competidores registrados seja maior do que 59 atletas, em dois (2) grupos.
- c) Quando dois (2) grupos forem usados os(as) competidores(as) deverão ser alocados em cada grupo como segue segundo o seu ranking do ano anterior:

GRUPO 1	GRUPO 2
1º	2º
4º	3º
5º	6º

- i. Competidores sem ranqueamento no ano anterior deverão ser alocados nas posições finais de cada grupo aleatoriamente de forma que cada grupo tenha um número igual ou próximo de atletas.

11.2. As cotas de atletas para as fases seguintes serão preenchidas com os(as) competidores(as) melhores ranqueados na rodada anterior. Se a cota for excedida como resultado

de empates, todos(as) os(as) competidores(as) empatados devem avançar para a próxima rodada.

a) A cota para a semifinal será determinada pelo número de atletas inscritos na categoria em questão. Se houver mais de um grupo, a cota deverá ser igualmente dividida entre eles.

i. ~~24-26~~ atletas quando houver mais de ~~32-24~~ inscritos na categoria;

ii. **12 atletas quando houver mais de 12 e menos de 25 atletas inscritos na categoria;**

iii. Sem semifinal quando houver menos de ~~33-13~~ atletas inscritos na categoria.

b) 8 atletas para a fase final.

11.3. A ordem de entrada:

a) Para cada grupo de qualificação será determinado como segue:

i. Para a primeira via de forma aleatória;

ii. Para a segunda via:

1. Na mesma ordem da primeira via quando o grupo tiver menos de 29 atletas;

2. na mesma ordem da primeira via mas com uma defasagem de 50% quando o grupo tiver mais do que 28 atletas.

b) Para cada fase subsequente, deverá ser a ordem inversa do ranking da fase anterior, i.e. o(a) competidor(a) melhor ranqueado escala por último. Quando(a) competidor(a)es estiverem empatados, sua ordem de entrada será:

i. Quando os(as) competidores(as) empatados tiverem um ranking no ano anterior, na ordem descendente dos seus rankings;

ii. Quando os(as) competidores(as) empatados não tiverem ranking no ano anterior ou tiverem o mesmo ranking, de forma aleatória;

iii. Quando os(as) competidores(as) empatados tiverem ranking e outros não tiverem, os(as) competidores(as) sem ranking escalam primeiro.

Nota: Em todos(as) os casos uma lista de entrada oficial deverá ser publicada.

12. ANDAMENTO DA COMPETIÇÃO

12.1. A fase Final e Semifinal, quando houver, deverão ser conduzidas sob condições de isolamento. Os(as) competidores(as) elegíveis para escalar nas fases Semifinal e Final deverão comparecer na Zona de Isolamento no horário informado na Ordem de Entrada Oficial para aquela fase. Competidores que não tenham comparecido na Zona de Isolamento dentro desse horário não poderão participar da fase.

12.2. Deverá existir um intervalo de tempo:

- a) De não menos do que 50 minutos entre a finalização da tentativa de um competidor na sua primeira via da qualificatória e o começo da sua segunda via da qualificatória;
- b) Quando duas fases consecutivas da competição acontecerem no mesmo dia, deverá ser respeitado no mínimo duas (2) horas entre o horário que o último(a) competidor(a) terminar a primeira fase e o fechamento do isolamento da fase seguinte.

12.3. Cada competidor deverá começar sua tentativa em qualquer via na ordem estabelecida na Ordem de Entrada Oficial. Se o(a) competidor(a) não puder iniciar no momento em que for chamado, não poderá haver nenhuma remarcação.

12.4. Em qualquer fase onde o número de atletas seja maior do que 22;

- a) As agarras deverão ser limpas em intervalos igualmente distribuídos durante a fase.

Nota: Os intervalos de limpeza não poderão ser maiores do que a cada 20 atletas.

- b) Os intervalos de limpeza deverão estar marcados na Lista de Entrada Oficial.

12.5. A Fase Final:

- a) Deverá ser precedida pela apresentação dos(as) competidores(as) participando da fase;
- b) Não deverá ter uma duração maior do que 90 minutos para cada categoria;
- c) Deverá ter o tempo decorrido da tentativa mostrado a todo momento em um relógio visível pelo(a) atleta.

13. PROCEDIMENTO DE OBSERVAÇÃO

13.1. Observação:

- a) Cada via da qualificatória deverá ser demonstrada:

- i. Em uma gravação de vídeo contínua apresentada na Área de Aquecimento, começando pelo menos 60 minutos antes do horário de início da fase.
 - ii. Quando gravações de vídeo não estejam disponíveis, deverá ser feita uma demonstração ao vivo pelo menos 30 minutos antes da tentativa do primeiro(a) competidor(a).
- b) Fases Final e Semifinal deverão ser precedidas de um período de observação coletiva de seis (6) minutos.
- i. Durante este período os(as) competidores(as) poderão:
 1. Tocar (apenas) as primeiras agarras da via sem tirar os pés do chão;
 2. Usar binóculos para observar a via;
 3. Fazer desenhos a mão e tomar notas, mas não poderão utilizar nenhum equipamento de gravação.
 - ii. Ao final desse período os(as) competidores(as) deverão retornar para a Zona de Isolamento ou para uma Zona de Transição indicada por oficiais da **ABBE CBEscalada**.

14. PROCEDIMENTO DE ESCALADA

14.1. O período determinado para a tentativa em cada via será de seis (6) minutos. Cada competidor só poderá fazer uma (1) tentativa em cada via. Novas tentativas só poderão ser permitidas em casos de Apelação ou Incidente Técnico.

14.2. A não ser que tenham sido instruídos de forma diferente por um oficial da **CBEscalada**, os(as) competidores(as) deverão fazer todos(as) os seus preparativos finais para a sua tentativa ainda na Zona de Chamada. A cada competidor será permitido um tempo final de observação de 40 segundos contados do momento em que o(a) competidor(a) deixar a Zona de Chamada, após esse tempo o(a) competidor(a) deverá iniciar sua tentativa.

Para que não restem dúvidas: caso o(a) atleta aguardando na zona de chamada não esteja pronto para iniciar sua tentativa, isto é, devidamente calçado e com corda corretamente fixada à cadeirinha, no momento em que for chamado, não haverá nenhuma tolerância de tempo para adequação. O(a) atleta não iniciará sua tentativa e ficará rankeado em último na via.

14.3. A tentativa de um competidor será considerada:

- a) Iniciada, e a marcação do tempo deverá começar, quando todas as partes do(a) competidor(a) tiverem deixado o chão. Fica sob a discricção do(a) árbitro(a) de linha determi-

nar se o(a) competidor(a) está iniciando a sua tentativa ou ajustando sua posição antes de iniciar. Durante sua tentativa os(as) competidores(as):

- i. Não podem limpar agarras;
- ii. Devem clipar as proteção em sequência, garantindo que:
 1. O(a) competidor(a) poderá desclipar e reclipar a última proteção clipada a qualquer momento;
 2. O(a) competidor(a) poderá corrigir um “Z-Clip” ao desclipar e reclipar qualquer das costuras envolvidas, contanto que depois da correção todas os pontos de proteção estejam clipados.
- b) Finalizada quando:
 - i. O(a) competidor(a) tiver clipado a proteção final da via;
 - ii. O(a) competidor(a) tenha caído;
 - iii. A tentativa tenha sido terminada pelo(a) árbitro(a) Chefe.

14.4. O(a) árbitro(a) Chefe:

- a) Poderá ordenar o fim da tentativa do(a) competidor(a) se:
 - i. Se tiver razões para acreditar que o progresso na via poderá ser perigoso para o(a) competidor(a);
 - ii. O(a) competidor(a) exceder o tempo de escalada da via;
 - iii. O(a) competidor(a) retornou ao chão depois de iniciar a via;
 - iv. O(a) escalador(a) não esteja mais em uma posição legítima;
 - v. Um incidente técnico tenha ocorrido.

15. PONTUAÇÃO E JULGAMENTO

15.1. Um diagrama de cada via (“Croqui”), deverá ser preparado pelo(a) routesetter Chefe, em consulta com o(a) árbitro(a) Chefe, antes do início de cada fase. Os valores de pontuação serão anotados no croqui, que terão valores fixos enquanto durar a rodada. Cada croqui deverá:

a) Ser publicado, com os valores de pontuação anotados, no Quadro Oficial, após o período de observação coletiva e antes do início da rodada;

b) Ser publicado, sem valores de pontuação anotados, na Zona de Chamada.

15.2. Cada via deverá ser julgada por pelo menos um (1) Árbitro de Linha ajudado por alguém marcando o tempo, que deverá assinalar para cada competidor.

a) O seu tempo total de escalada, arredondado para baixo.

b) O score alcançado que poderá ser:

i. Quando o(a) competidor(a) permanecer em posição legítima durante toda a tentativa:

1. Top quando o(a) competidor(a) tiver:

a. clipado a proteção final da via;

b. controlado a agarra marcada como "Top" ~~com as duas mãos~~ para competidores da Paraescalada;

2. O valor presente no croqui da via para a última agarra controlada ou usada pelo(a) competidor(a) antes de ter:

a. Sua tentativa terminada pelo(a) árbitro(a) Chefe;

b. Cair;

ii. Quando o(a) competidor(a) não permanecer em posição legítima durante toda a tentativa, o valor presente no croqui da via para última agarra controlada ainda em posição legítima.

e em ambos os casos:

iii. Somente agarras usadas com as mãos serão consideradas para efeitos de pontuação. O score "+" deverá ser utilizado para quando a agarra é usada, e é melhor do que aquele para agarra apenas controlada.

iv. A pontuação do(a) atleta será pausada na última agarra marcada no croqui de onde o(a) routesetter Chefe tenha considerado como possível clipar qualquer proteção ainda não clipada, quando o(a) competidor(a) controlar (ou ultrapassar essa agarra), até que a proteção em questão seja clipada.

15.4. Ranking após cada via:

- a) Cada competidor tentando a via deverá ser ranqueado segundo a seguinte ordem:
 - i. Todos(as) os(as) competidores(as) marcados com "Top";
 - ii. Todos(as) os outros(as) competidores(as) em ordem decrescente da pontuação alcançado na via.
- b) Todo(a) competidor(a) que falhe em iniciar a via deverá ser ranqueado por último.

15.5. Ranking na Qualificatória:

- a) Todo(a) competidor(a) participando da qualificatória deverá receber "pontos de ranking" para cada via da qualificatória da seguinte maneira:
 - i. Quando o(a) competidor(a) tiver um ranking único na via, igual ao seu ranking;
 - ii. Quando dois ou mais competidores estiverem empatados na via, igual à média dos rankings de todos(as) os(as) competidores(as) empatados.
- b) O Ranking Geral deverá ser feito em ordem ascendente do total de pontos conseguidos por cada competidor segundo a seguinte fórmula:

$$TP = \sqrt{(P1 * P2)}$$

onde:

TP = Total de Pontos

P1 = Pontos da Via 1 da Qualificatória

P2 = Pontos da Via 2 da Qualificatória.

- c) Um competidor que falhe em iniciar ambas as vias das qualificatórias não deverá ser ranqueado.
- d) A pontuação apresentada no Resultado Oficial deverá ser apresentada com duas (2) casas decimais.

15.6. Ranqueamento na Semifinal e Final

- a) Se após o fim da rodada Semifinal existir competidores empatados, suas colocações relativas serão determinadas pelas suas colocações no ranking da qualificatória (a não ser que a qualificatória tenha ocorrido em dois grupos).
- b) Se após a Final existir competidores empatados, as suas colocações relativas serão

determinadas por:

- i. Pela classificação dos(as) competidores(as) na rodada anterior;
- ii. Se após a contagem da rodada anterior ainda existirem atletas empatados nas três primeiras colocações, a colocação desses atletas será determinada pelo tempo total da sua tentativa na final (tempos menores ficam na frente).

15.7. O Ranking Geral será determinado seguindo as regras:

- a) Primeiro os(as) competidores(as) com um Ranking na via Final, na ordem em que terminaram a final;
- b) Quando houver, os(as) competidores(as) com um Ranking na via Semifinal, na ordem em que terminaram essa fase;
- c) E por fim os(as) competidores(as) que tenham apenas um Ranking na fase Qualificatória, na ordem em que terminaram nessa fase. No caso da Qualificatória ter dois grupos, o seu Ranking Geral será determinado unindo os rankings dos dois grupos, tratando(a) competidor(a)es com o mesmo ranking entre os dois grupos como empatados.

16. INCIDENTES TÉCNICOS E APELAÇÕES

16.1. Apenas gravações oficiais, e sob a discricção do(a) presidente do Juri, qualquer vídeo de transmissão oficial, deverão ser usadas para o propósito de determinar incidentes técnicos e apelações.

16.2.. A gravação oficial deverá registrar minimamente:

- a) Todas as agarras marcadas no croqui da via;
- b) Todos(as) os pontos de proteção na via (incluindo o Top);
- c) Quaisquer marcações na superfície de escalada.

16.3.. Se um competidor, um representante de atleta, assegurador ou Árbitro de via considerar que um incidente técnico aconteceu, eles devem notificar o(a) árbitro(a) Chefe imediatamente. O(a) árbitro(a) Chefe, em consulta com o(a) routesetter Chefe se necessário, deverá determinar se o incidente técnico de fato ocorreu. Se o(a) árbitro(a) Chefe determinar que o incidente ocorreu:

- a) E conferiu vantagem indevida a um competidor, o(a) árbitro(a) Chefe deverá:
- Encerrar a tentativa, ou;
 - Permitir que o(a) competidor(a) continue escalando com o resultado ficando pendente de revisão, e nesse caso nenhuma outra tentativa poderá ser permitida.
- b) E tenha causado desvantagem a um competidor e este competidor:
- Não esteja em uma posição legítima, o(a) árbitro(a) Chefe deverá encerrar a tentativa;
 - Esteja em uma posição legítima, o(a) árbitro(a) Chefe pode oferecer ao(a) competidor(a) a oportunidade de continuar ou ter sua tentativa encerrada. Caso decida continuar, o incidente técnico será considerado remediado e nenhuma reclamação posterior poderá ser feita em relação a esse incidente pelo(a) atleta.

16.4. No caso de um competidor cair ou ter sua tentativa terminada como resultado de um Incidente Técnico:

- a) Ele deverá ser direcionado para uma área de transição separada com acesso para a estrutura de aquecimento para aguardar pelo julgamento do Incidente Técnico e pela duração de qualquer período de recuperação. O(a) competidor(a) não poderá se comunicar com ninguém além de Oficiais **ABBE CBEscalada** e membros da organização do evento durante esse período; e
- b) O(a) presidente do Juri deverá:
- Concordar em um tempo de recuperação com o(a) competidor(a), nominalmente calculado pela média de um (1) minuto por cada agarra usada antes do Incidente Técnico, com um máximo de 20 minutos;
 - Agendar a repetição da tentativa para após o período de recuperação. Todos(as) os(as) competidores(as) que ainda faltam escalar devem ser informados da decisão, ficando claro que no caso de o(a) competidor(a) afetado terminar em primeiro ao fim da rodada, não serão permitidas novas tentativas na via.

16.5. Quando, seguindo a ocorrência de um Incidente Técnico, o(a) competidor(a) envolvido:

Decidir continuar a sua tentativa nas circunstâncias descritas no item 16.3/b/ii) o resultado dessa tentativa deverá ser considerado;

- a) For permitido uma nova tentativa na via seguindo o item 16.4/B, o resultado deverá ser o melhor dentre as duas tentativas na via.

16.6. Uma apelação:

a) Em relação à finalização da tentativa de um competidor:

i. Se feita pelo(a) competidor(a) envolvido, deverá ser feita de forma verbal e nenhuma Taxa de Apelação será exigida;

ii. Feita por um representante de atleta, deverá ser feita por escrito;


e deverá ser feita antes do início da tentativa do próximo(a) competidor(a). O(a) competidor(a) afetado deverá ser tratado como tendo participado de um Incidente Técnico até que a apelação seja julgada.

b) Em relação ao score ou ranking de qualquer competidor, deverá ser feita por escrito e:

i. No caso de qualquer apelação relativa às fase qualificatórias e semifinal, dentro de 5 minutos da publicação do Resultado Oficial, ou;

ii. No caso de qualquer apelação relativa à fase final, imediatamente após a divulgação do resultado provisório do(a) competidor(a) relevante (ou quando não houver divulgação de resultado provisório, o Resultado Oficial),

e quando for feita em relação ao score de um atleta de uma determinada agarra, o Juri de apelação deverá revisar os resultados apenas daquele atleta.



BOULDER

BOULDER

17. REGRAS GERAIS BOULDER

17.1. As competições nacionais de boulder deverão:

a) Acontecer em vias curtas (boulders) construídas em paredes artificiais, escaladas sem cordas, como no máximo 4,5m de altura.

b) E deverão ser organizadas em:

i. Uma fase qualificatória consistindo de um circuito com cinco (5) boulders (para cada grupo de entrada quando houver mais de um);

ii. Uma fase final e/ou uma fase semifinal, consistindo de um circuito com quatro (4) boulders;

Nota: Para as categorias juvenis o formato de disputa da fase qualificatória segue as modificações do item 42.

c) Em situações excepcionais o(a) presidente do Juri poderá cancelar:

i. Até um boulder em qualquer rodada;

ii. A Semifinal ou a Final da competição.

17.2. Planejamento dos Boulders

17.2.1. Cada boulder deverá ser planejado:

a) Para minimizar o risco de que uma queda venha a lesionar um competidor, ou qualquer outra pessoa, ou obstruir qualquer competidor.

b) Sem nenhum pulo para baixo.

17.2.2. O número máximo de agarras de mão em um boulder deverá ser de doze (12) e a média de agarras de mão de um boulder, em qualquer rodada, deverá ser entre quatro (4) e oito (8).

17.2.3. Cada boulder deverá ter claramente marcado:

a) Agarras de início para ambas as mãos e ambos pés e não deverão incluir nenhuma área vazia ou não delimitadas da superfície de escalada. As agarras de início não deverão ser marcadas com posições específicas para as mãos.

- b) Uma agarra de zona, que deverá ser posicionada para ajudar a separação de competidores com desempenho marcadamente diferentes.
- c) O "Top" que deverá ser:
 - i. Uma agarra marcada para as duas mãos;
 - ii. Ou uma posição em pé no topo do boulder;
- d) As marcações usadas no boulder deverão indicar:
 - i. As agarras de início e "Top" com uma mesma cor;
 - ii. A agarra de zona com uma cor diferente;
 - iii. E em todos(as) os casos uma terceira cor diferente para qualquer demarcação na superfície de escalada. Um exemplo dessas marcações deverão ser instalada na zona de isolamento, que deverá ser a mesma durante toda a duração da competição.

7.2.4. Um sistema de medição de tempo deverá ser usado em cada rodada para mostrar o tempo restante de cada período de rotação. O sistema de medição de tempo deverá:

- a) Ser visível para todos(as) os(as) competidores(as) na área de competição e em transição;
- b) Mostrar o tempo restante com precisão de segundos;
- c) Emitir sinais sonoros para anunciar:
 - i. Quando faltar um (1) minuto para acabar cada período de rotação;
 - ii. O início e o fim de cada período de rotação.
 - iii. Uma contagem regressiva de 5 segundos no final de cada período de rotação.

18. SEGURANÇA

18.1. Colchões de segurança deverão ser usados para proteger cada boulder:

- a) O(a) routesetter Chefe deverá ajustar o número e as características dos boulders de acordo com os colchões disponíveis. Se colchões são justapostos, os buracos deverão ser cobertos de forma a evitar que competidores caiam entre eles.

b) O(a) presidente do Juri, o(a) árbitro(a) Chefe e o(a) routesetter Chefe deverão inspecionar cada boulder e os colchões antes do início de cada rodada para identificar e corrigir quaisquer riscos na segurança.

19. ORDEM DE ENTRADA E QUOTAS

19.1. A qualificatória poderá ser organizada com um (1) ou dois (2) grupos para cada categoria quando:

- a) O número de competidores for maior do que 59 atletas.
- b) Quando dois (2) grupos forem usados na qualificatória:
 - i. Cada circuito de boulders deverá ter Guia similar e os boulders deverão ser montados com o características similares (perfil e estilo);
 - ii. Os(as) competidores(as) serão alocados nos grupos da seguinte maneira.
 - 1) Os(as) competidores(as) que tiverem ranqueado em boulder no ano anterior deverão ser alocados nos grupos seguindo o exemplo:

GRUPO 1	GRUPO 2
1º	2º
4º	3º
5º	6º

2) Os(as) competidores(as) não ranqueados em boulder no ano anterior deverão ser alocados nos grupos aleatoriamente de forma que cada grupo tenha um número igual ou similar de competidores.

19.2. As cotas de atletas para as fases seguintes serão preenchidas com os(as) competidores(as) melhores ranqueados na rodada anterior. Se a cota for excedida como resultado de empates, todos(as) os(as) competidores(as) empatados devem avançar para a próxima rodada.

- a) A cota para a semifinal será determinada pelo número de atletas inscritos na categoria em questão. Se houver mais de um grupo, a cota deverá ser igualmente dividida entre eles.
 - i. 24 atletas quando houver mais de ~~27~~ 24 inscritos na categoria;

- ii. 12 atletas quando houver mais de 12 e menos de 25 inscritos na categoria;
 - iii. Sem semifinal quando houver menos de 28 13 atletas inscritos na categoria.
- b) 6 8 atletas para a fase final.

19.3. A ordem de entrada será:

a) Dentro de um mesmo grupo de qualificação:

- i. Primeiro qualquer competidor ranqueado em boulder no ano anterior em ordem ascendente (aquele com melhor ranking escala primeiro);
- ii. Qualquer competidor não ranqueado em ordem aleatória.

b) Para cada rodada seguinte a ordem será a inversa da classificação da rodada anterior, (o(a) atleta melhor classificado escala por último). Quando(a) competidor(a)es estiverem empatados sua ordem de entrada será:

- i. Quando os(as) competidores(as) forem ranqueados em boulder no ano anterior, na ordem descendente dos seus rankings;
- ii. Quando os(as) competidores(as) não forem ranqueados ou tenham o mesmo ranking no ano anterior, de forma aleatória;
- iii. Quando(a) competidor(a)es ranqueados e não ranqueados estão empatados, os não ranqueados devem escalar primeiro. Em todos(as) os casos a ordem será publicada na Ordem Oficial de Entrada.

20. ANDAMENTO DA COMPETIÇÃO

20.1. Todas as rodadas de uma competição nacional de boulder deverão ser conduzidas em condições de isolamento.

20.2. Os(as) competidores(as) elegíveis para participar de qualquer rodada da competição com isolamento deverá se reportar na Zona de Isolamento no horário definido na Ordem Oficial de Entrada para aquela rodada. Competidores que não se apresentem na Zona de Isolamento antes desse horário ou não estejam presentes durante o isolamento não poderão competir naquela rodada.

20.3. Quando rodadas consecutivas da competição acontecerem no mesmo dia, deverá existir um intervalo mínimo de duas (2) horas entre o último(a) competidor(a) terminar a primeira rodada e o fechamento do isolamento da rodada seguinte.

20.4. Na Semifinal, quando houver, e qualificatória cada competidor participando da rodada deverá:

- a) Iniciar suas tentativas em cada boulder na ordem determinada na Ordem Oficial de Saída. Não será permitido iniciar em outro momento caso o(a) competidor(a) não consiga iniciar no horário determinado.
- b) Irá tentar cada boulder do circuito na ordem determinada;
- c) Terá um tempo de descanso igual ao período de rotação entre as suas tentativas em cada boulder sucessivo;
- d) Ao final de cada período de rotação os(as) competidores(as) deverão:
 - i. Que estejam escalando ser interrompidos e conduzidos a Zona de Transição. Essa Zona de Transição deverá ser posicionada de forma ao(a) competidor(a) não enxergar qualquer boulder ainda não tentado por ele;
 - ii. Que estavam descansando devem começar suas tentativas no próximo boulder da sequência.

A FINAL

20.5. Deverá ser precedida pela apresentação dos(as) competidores(as) participando da rodada.

20.6. Para cada categoria:

- a) Cada boulder será tentado pelos(as) competidores(as) na ordem designada na Ordem Oficial de Entrada;
- b) Uma vez que um competidor tenha finalizado suas tentativas, eles retornarão para uma Zona de Transição separada e o próximo(a) competidor(a) irá começar;
- c) Uma vez que todos(as) os(as) competidores(as) tenham finalizado suas tentativas em um boulder, eles deverão prosseguir para o próximo da sequência juntos.

21. PROCEDIMENTO DE OBSERVAÇÃO

21.1. Não haverá um período de observação para as fases Qualificatórias e Semifinal, quando houver.

21.2. A fase Final deverá ser precedida por um período coletivo de observação de dois (2) minutos por boulder.

- a) Durante esse período os(as) competidores(as) poderão tocar (somente) as agarras marcadas de saída e é proibido utilizar qualquer equipamento de gravação.
- b) Ao final desse período os(as) competidores(as) deverão retornar para a Zona de Isolamento ou para uma Zona de Trânsito segundo o direcionamento dos oficiais da ABEE.

22. PROCEDIMENTO DE ESCALADA

22.1. O período de tentativas:

a) nas fases qualificatórias e semifinal, deverá ser formado por um período fixo de preparação, durante o qual o(a) competidor(a) poderá se preparar para suas tentativas antes de entrar na zona de competição, e um período fixo de escalada. A duração destes períodos será de 15s e 5 minutos, respectivamente.

b) O período de tentativas para a fase final deverá ter um período de escalada de 4 minutos, sem nenhum período de preparação separado.

em ambos os casos os(as) competidores(as) podem fazer um número ilimitado de tentativas em qualquer boulder durante o período de escalada determinado.

22.2. Cada boulder ~~deverá~~ **poderá** ser limpo antes de qualquer competidor iniciar sua primeira tentativa. Os(as) competidores(as) poderão a qualquer momento:

- a) Limpar qualquer parte do boulder que consigam alcançar sem usar nenhuma agarra.
- b) Apenas escovas e material fornecido pela organização poderá ser usado;

22.3. A tentativa de um competidor será considerada:

- a) Iniciada quando todas as partes do(a) competidor(a) deixarem o chão;
- b) Concluída:
 - i. Quando fizer "Top";

- ii. Quando cair ou tocar o chão depois de sair;
- iii. A tentativa tiver sido terminada pelo(a) árbitro(a) responsável ou tenha acontecido incidente técnico.

23. JULGAMENTO E PONTUAÇÃO

23.1. Cada boulder será julgado por pelo menos um (1) Árbitro que irá registrar:

a) O número de tentativas feitas por cada competidor. Uma tentativa será contada toda vez que um competidor:

i. Iniciar uma tentativa, tirando todas as partes do corpo do chão, tenha ele marcado corretamente a saída ou não.

ii. Antes de iniciar a tentativa, tocar qualquer agarra ou estrutura além:

1. Das agarras de saída;

2. Qualquer agarra ou estrutura que esteja fixada ou posicionada para modificar a parte usável de qualquer agarra de saída (uma agarra de bloqueio);

iii. Adicionar qualquer marcação com magnésio (tick mark) na parede de escalada.

Em relação aos itens ii. e iii. uma medida disciplinar também poderá ser aplicada.

b) A tentativa na qual o(a) competidor(a) controlou a agarra de Zona;

i. No caso do(a) atleta completar o boulder sem ter controlado a agarra Zona, o(a) árbitro(a) deverá registrar a zona como controlada naquela tentativa.

c) A tentativa na qual o(a) competidor(a) completou de forma bem sucedida o boulder.

23.2. A tentativa de um competidor será julgada:

a) Mal sucedida se:

i. O(a) competidor(a) fizer uma saída errada;

ii. O(a) competidor(a) tocar o colchão depois de ter deixado o chão;

iii. O tempo do período de rotação tenha acabado;

iv. O(a) competidor(a) tenha feito uso de qualquer ajuda artificial.

v. O(a) competidor(a) esteja sangrando.

Nota: Em todos(as) estes casos o(a) árbitro(a) deverá avisar o(a) competidor(a) do ocorrido e encerrar a tentativa imediatamente.

- b) Bem sucedida quando o(a) competidor(a) estiver em uma posição controlada e:
- Juntar as duas mãos na agarra de topo, ou;
 - Assumir uma posição em pé no topo do boulder.

Em ambos os casos o(a) árbitro(a) deverá levantar a placa com "Top" (ou no caso da falta de uma apenas a mão) e anunciar "Ok" de forma verbal e clara.

23.3. A saída de um competidor será considerada:

- a) Correta quando o(a) competidor(a) assumir uma posição estável e controlada com ambas as mãos e pés nas agarras de saída, segundo as marcações, sem usar ou controlar qualquer outra agarra ou estrutura. Para que não restem dúvidas, o(a) competidor(a) poderá:
- Tocar, controlar ou usar qualquer parte da superfície de escalada para assumir a posição de saída, e/ou;
 - Tocar qualquer agarra de bloqueio;
- b) Incorreta quando o(a) competidor(a):
- Falhar em conseguir uma posição estável e controlada com todos(as) os membros tocando as agarras de saída, segundo as marcações, antes de progredir;
 - Controlar ou usar qualquer outra agarra ou estrutura não marcadas como sendo agarras de saída, antes de assumir uma posição estável e controlada com ambas as mãos e pés nas agarras de saída.

24. PONTUAÇÃO E RANQUEAMENTO

24.1. A pontuação de um boulder será calculada da seguinte maneira:

- a) 10 pontos, para quando o competidor tenha controlado a zona pela primeira vez, com uma dedução de 0.1 para cada tentativa feita antes da zona ter sido considerada controlada.
- b) 25 pontos, para quando o(a) competidor(a) tenha feito o Top, com uma dedução de 0.1 para cada tentativa feita antes do Top ter sido confirmado.

A pontuação de cada boulder será a maior entre a calculado nos itens a) ou b) ou 0.0. Um boulder não pode ter pontuação negativa.

~~Em cada circuito de boulders os(as) competidores(as) serão ranqueados usando os seguintes critérios:~~

- ~~a) Em ordem descendente do número de boulders completados com sucesso ("Tops");~~
- ~~b) Em ordem descendente do número de boulders nos quais o(a) competidor(a) tenha controlado ou usado (em ambos os casos com qualquer das mãos) a agarra de Zona;~~
- ~~c) Em ordem ascendente do total de tentativas feitas para conseguir os "Tops";~~
- ~~d) Em ordem ascendente do total de tentativas feitas para conseguir os Pontos de Zona.~~

~~24.2. Se um competidor falhar em participar da rodada:~~

- ~~a) Na fase qualificatória ele não será ranqueado;~~
- ~~b) Em qualquer outra fase ele será ranqueado em último nesta fase.~~

~~24.3. Para as fases Semifinal e Final, em caso de empate:~~

- ~~a) Na fase Semifinal se houver competidores empatados após os cálculos do item 24.1, suas posições relativas entre si serão determinadas pelas suas colocações nas qualificatórias, a não ser que as Qualificatórias tenham acontecido em dois grupos diferentes;~~
- ~~b) Na fase Final se houver competidores empatados após os cálculos do item 24.1. o ranking relativos entre eles será determinado:
 - ~~i. As suas colocações na rodada anterior;~~
 - ~~ii. Se após o item i ainda houver competidores empatados na primeira posição, a posição relativa entre eles será determinada por:
 - ~~1. Comparando o resultados de cada competidor, começando pelo número de Tops conseguidos na primeira tentativa, seguido pelo número de "Tops" na segunda tentativa e assim sucessivamente;~~
 - ~~2. Se o empate persistir, pela comparação do número de Zonas conseguidas na primeira tentativa, seguidos pelo número de Zonas na segunda tentativa e assim sucessivamente; Persistindo o empate os(as) competidores(as) serão considerados como tendo o mesmo resultado.~~~~~~

24.4 2. Competidores que não iniciem no primeiro boulder de uma rodada não terão um ranking e serão marcados como DNS naquela rodada. Competidores que tenham iniciado uma rodada de boulder serão ranqueados em ordem decrescente do total de pontos obtidos nos boulders da rodada. Empates serão quebrados pelo Ranking da rodada anterior, a não ser que a rodada tenha usado mais de um grupo. ~~O Ranking Geral deverá ser determinado da seguinte maneira:~~

- ~~a) Primeiro os(as) competidores(as) com um ranking na fase Final, nessa mesma exata ordem;~~
- ~~b) Em seguida, quando houver fase Semifinal, os(as) competidores(as) com um ranking nessa fase, nessa mesma exata ordem;~~
- ~~c) Por fim, competidores com apenas ranking na fase Qualificatória, nessa mesma exata ordem. No caso da Qualificatória ter acontecido em dois grupos, o ranking será feito unindo os rankings dos dois grupos considerando dois competidores com a mesma colocação em grupos diferentes como empatados.~~

25. INCIDENTES TÉCNICOS E APELAÇÕES

25.1. Apenas gravações oficiais em vídeo poderão ser usadas para determinar incidentes técnicos e julgar apelações com exceção de:

- a) Na falta de imagens oficiais ou no caso dela não elucidar o ocorrido, fica sob a discricção do(a) presidente do Juri aceitar imagens da transmissão oficial ou qualquer outra imagem não oficial que possa elucidar o caso.

25.2. As gravações oficiais devem pelo menos registrar:

- a) As agarras de saída de cada boulder;
- b) A agarra de Zona de cada Boulder;
- c) O Top de cada boulder;
- d) Quaisquer demarcações feitas na superfície de escalada.

25.3. Se um competidor, representante de atleta ou Árbitro de linha considerar que o um Incidente Técnico tenha ocorrido, eles devem informar ao(a) árbitro(a) Chefe antes que sejam feitas novas tentativas. Nenhum incidente técnico será considerado quando a notificação acontecer após o início do próximo período de rotação.

25.4. O(a) árbitro(a) Chefe, e caso necessário com a ajuda do(a) routesetter Chefe, deverá determinar se um incidente técnico de fato aconteceu. Não será considerado como fato provocador de incidente técnico a interrupção da tentativa de um competidor para estancar um sangramento, exceto quando o sangramento for provocado por falhas na estrutura de escalada. (Ex.: parafusos esquecidos no muro ou quinas vivas em módulos não devidamente sinalizadas.)

25.5. Uma apelação que caso aceita:

- a) Dê direito ao(a) competidor(a) de fazer novas tentativas no boulder relevante:
 - i. Se feita pelo(a) competidor(a), deverá ser feita verbalmente e nenhuma taxa de apelação será necessária;
 - ii. Se feita por um representante de atleta, deverá ser feita por escrito:
 1. Se na Qualificatória ou Semifinal, antes do final do próximo período de rotação;
 2. Na final, antes do próximo(a) competidor(a) iniciar suas tentativas.
- b) Não dê direito ao(a) competidor(a) de fazer novas tentativas no boulder relevante, deverão ser feitas por escrito e:
 - i. Nas fases qualificatórias e semifinal, em até ~~dez (10)~~ cinco (5) minutos da publicação do Resultado Oficial;
 - ii. Na fase Final, no momento da exibição do resultado provisório (ou quando não houver resultado provisório exibido, da divulgação do Resultado Oficial).

25.6. Quando um Incidente Técnico ou Apelação coberto pelo item 25.4:

- a) Puder ser resolvido dentro do mesmo período de rotação, deverá ser oferecido ao(a) competidor(a) a oportunidade de continuar suas tentativas.
 - i. Se o(a) competidor(a) decidir continuar, então o incidente será considerado concluído;
 - ii. Caso o(a) competidor(a) decida não continuar, então o(a) competidor(a) irá retomar suas tentativas em um momento determinado pelo(a) presidente do Juri, levando em conta:
 1. Que exista um período de recuperação apropriado para o(a) competidor(a) afetado;
 2. Que seja minimizado o impacto nos demais competidores;
 3. O cronograma da competição;


b) Não puder ser resolvido antes do início do próximo período de rotação:

- i. No caso de apenas Incidente Técnico, a rodada deverá ser parada para o(a) atleta afetado e para todos(as) os(as) competidores(as) em boulders anteriores até que o problema esteja resolvido, e;
- ii. Os(as) atletas afetados retomarão suas tentativas como indicado pelo(a) presidente do Juri assim que o problema estiver resolvido.

Nota: Em ambos os casos, os(as) competidores(as) afetados agirão como instruído pelo(a) presidente do Juri. Para que não restem dúvidas, qualquer atleta que deixe a área de competição antes do problema ser resolvido não poderá retomar as tentativas.

25.7. Quando um atleta que sofreu um incidente técnico ou foi alvo de uma apelação retoma as suas tentativas:

- a) Ele poderá escalar pelo tempo restante no momento em que o incidente ocorreu, com o mínimo de 2 minutos, e;
- b) A sua próxima tentativa:
 - i. No caso de um incidente técnico, a continuação da tentativa anterior, e;
 - ii. No caso de uma apelação deve ser considerada, em cada caso como ditarem as circunstâncias:



VELOCIDADE

1. A continuação da tentativa anterior, ou;
2. Uma nova tentativa;

VELOCIDADE

26. REGRAS GERAIS VELOCIDADE

26.1. As competições de velocidade deverão ser realizadas em vias de escalada com a extensão máxima de 15m, montadas em paredes artificiais de escalada.

26.2. As competições de velocidade consistirão normalmente de:

- a) Uma rodada de qualificação, consistindo de um único estágio; e
- b) Uma rodada final, consistindo de 2 a 4 estágios ($\frac{1}{8}$ de final, $\frac{1}{4}$ de final, semifinal e Final composta de Pequena Final e Grande Final)

Nota: No caso de eventos não previstos, o(a) árbitro(a) Chefe pode decidir cancelar uma ou mais rodadas, valendo nesse caso como ranqueamento da rodada cancelada, os resultados da rodada anterior.

c) Para eventos em que o número de atletas inscritos em determinada categoria for inferior a 4, a direção da **ABEE CBEscalada** poderá optar por cancelar o evento em até 48 horas após o fechamento das inscrições. Em qualquer caso, os(as) atletas relevantes serão notificados e as inscrições não serão reabertas, nem serão permitidas inscrições fora do prazo previamente estipulado no infosheet.

27. ESTRUTURA DE ESCALADA

27.1. A estrutura de escalada, assim como as agarras de escalada, deverão, em condições ideais, seguir os padrões estabelecidos pelo IFSC. Caso as condições ideais não possam ser cumpridas, adaptações podem ser feitas, desde que se mantenha pelo menos:

- a) A altura mínima de 10 metros;
- b) As agarras seguindo o modelo licenciado pelo IFSC, mesmo que de fornecedores não oficiais;
- c) A posição padrão das agarras segundo o diagrama oficial IFSC;
- d) Um sistema de segurança automática (Autobelay);
- e) Um sistema de medição de tempo dotado de controle de largada obrigatoriamente com:

- i. Dois tapetes de largada na base da via;
- ii. Dois botões/sensores de chegada no topo da via.
- iii. Pelo menos um cronômetro mostrando o tempo dos(as) atletas em cada via.
- iv. Controle de largada;
- v. Caixa de som ou altofalante para emitir os bips de largada.

27.2. A superfície de escalada deverá ter no mínimo duas pistas paralelas. As faixas de escalada deverão ser adjacentes ou separadas, sendo no último caso a separação não maior do que 1 metro e em todos(as) os casos as pistas devem estar alinhadas horizontalmente.

Nota: caso, por motivos excepcionais, não seja possível ter duas pistas paralelas, adaptações podem ser feitas no formato de competição para apenas uma pista, levando em conta apenas o tempo.

27.3. Cada painel da superfície de escalada deverá ter uma malha de furação, com porcas agarras $\frac{3}{8}$ ", onde as agarras deverão ser fixadas e que permita que sejam posicionadas segundo o padrão descrito no diagrama oficial do IFSC.

28. SEGURANÇA

28.1. Todas as vias deverão ser escaladas com o(a) competidor(a) segurado de cima (Top Rope) usando um equipamento de segurança automática. O(a) árbitro(a) Chefe decidirá quando as condições de segurança necessitarem de uma mudança de equipamento.

Equipamento Pessoal

28.2. Cada competidor deverá usar uma cadeirinha de escalada (arnês). O(a) árbitro(a) Chefe poderá não permitir que um competidor escale se ele tiver motivos fortes para acreditar que a cadeirinha do(a) competidor(a) não é segura.

28.3. A fixação da corda na cadeirinha do(a) atleta deverá ser feita em conformidade com as especificações técnicas do manual de uso do sistema de segurança automática (Auto-belay).

28.4. Os(as) competidores(as) não serão permitidos de usar ou levar consigo quaisquer equipamentos de reprodução de música enquanto estiverem escalando.

Checagens de Segurança

28.5. Antes de qualquer tentativa na via o assegurador deverá checar se:

- a) A cadeirinha do(a) competidor(a) está apropriadamente apertada; e
- b) A corda de escalada está conectada à cadeirinha do(a) escalador(a) de acordo com o item 28.3.

29. MEDIÇÃO DE TEMPO

29.1. O tempo de escalada para cada competidor é o período entre o sinal de largada e a finalização da tentativa. Um tempo válido será registrado quando o(a) competidor(a) tiver completado sua(s) tentativa(s) de acordo com essas regras.

29.2. O sistema de medição de tempo deverá:

- a) Registrar o tempo de término de cada competidor separadamente quando eles atingirem o botão posicionado.
- b) Mostrar o tempo de escalada de cada competidor separadamente enquanto eles estiverem escalando após o sinal de largada (a) e o tempo final (b); e
- c) Anunciar uma largada queimada como especificada no artigo 34.8

29.3. O sistema de medição de tempo deverá ser capaz de registrar tempos de pelo menos 1/100 de segundo.

Nota: Para fins de ranqueamento os tempos deverão ser anunciados e exibidos até 1/10 de segundo. A não ser que o tempo registrado seja exatamente na casa 1/100 de segundo, ele deverá ser lido e anunciado como o 1/10 de segundo mais próximo, arredondado para baixo.

29.4. O(a) árbitro(a) Chefe será o responsável por garantir que o sistema de marcação de tempo esteja funcionando corretamente. O(a) árbitro(a) Chefe deverá se reunir com o a equipe técnica envolvida e se familiarizar com o equipamento antes do início da competição. Um teste de controle deverá ser realizado para confirmar que o equipamento está funcionando corretamente.

30. COTAS PARA CADA RODADA

30.1. A cota de competidores para a rodada Final deverá ser:

a) Número de competidores registrando um tempo válido durante a rodada de qualificação.

b) Se o número de competidores registrando um tempo válido na rodada de qualificação for menor do que 4, então a rodada qualificatória deverá ser repetida.

	Número de competidores com tempo válido na qualificatória	Quota de atletas na Fase Final
30.2. melhor tempo	4-7	4
	8-15	8
	16 ou mais	16

30.3. Os procedimentos para lidar com empates quando a faixa de cota para a Final for excedida estão expressos no artigo 32.5.

31. ORDEM DE SAÍDA

Qualificação

31.1. A ordem de saída nas qualificatórias:

- a) para a pista da esquerda (Pista A) deverá ser aleatória.
- b) para a pista da direita (Pista B) deverá ser a mesma da pista A mas com uma defasagem de 50%. Exemplo: Quando 21 dos(as) competidores(as) estão em uma categoria, o que estiver locado para começar em 1º na Pista A, irá começar em 11º na Pista B.

Nota: Todos(as) os(as) competidores(as) deverão confirmar a sua participação na zona de chamada uma hora antes do início (incluindo a prática).

Final

31.2. A ordem de saída e posicionamento nas pistas para cada rodada deverá ser como exemplificado nas figuras no anexo ao final do documento para Finais com cotas de 4/8/16 respectivamente.

Nota: Se dois ou mais competidores estiverem empatados na fase de Qualificação, eles de-

verão ser separados aleatoriamente para propósitos de posicionamento e ordem de saída na primeira rodada da fase Final.

32. ANDAMENTO DA COMPETIÇÃO

32.1. Cada via deverá ser limpa imediatamente posterior a:

- a) o término de um período de prática;
- b) o término de uma rodada de qualificação;

32.2. Quando um período de prática existir, os(as) competidores(as) terão direito a uma corrida em cada pista. Os(as) competidores(as) não serão parados em caso de queima de largada. O período de prática:

a) Deverá incluir uma demonstração do sinal sonoro de queima de largada e do sistema de medição de tempo;

b) Deverá ter a forma de uma prévia da rodada de qualificação, com os(as) competidores(as) elegíveis para participar da fase qualificatória fazendo suas tentativas na mesma ordem de entrada publicada para a qualificatória. O(a) presidente do Juri poderá variar o tempo e o formato do período de prática para melhor refletir as circunstâncias específicas de uma competição.

32.3. Na fase qualificatória

a) cada competidor poderá fazer uma tentativa em cada pista, a não ser que:

i. Uma nova corrida seja necessária após uma Queima de Largada ou um Incidente Técnico, ambos os casos onde uma nova tentativa é permitida;

ii. Quando falhar em comparecer à Zona de Chamada quando chamado, caso no qual a corrida prosseguirá sem ele;

b) Cada competidor deverá permanecer na Área de Competição como orientado pelo(a) presidente do Juri até que tenham completado suas tentativas em ambas as pistas;

c) Um competidor que cometa uma Queima de Largada em sua primeira corrida da fase, não será elegível para iniciar sua segunda corrida da fase. Em todos(as) os casos que um competidor cometer uma Queima de Largada, o(a) competidor(a) que não tenha com-

etido a Queima de Largada poderá correr novamente, caso no qual correrá sozinho. A corrida deverá acontecer antes da próxima corrida programada para a fase.

32.4. Na fase final:

a) Deverá acontecer como uma série de estágios, cada um consistindo em um número de corridas "duelo", com o vencedor de uma corrida avançando para o próximo estágio. O número de estágios e corridas em cada estágio serão determinados pelas cotas para a Fase Final.

b) Qualquer corrida na Fase Final, o vencedor deverá ser determinado como segue:

i. Quando um competidor falhar em iniciar ou não for elegível para iniciar a corrida, o vencedor será o outro(a) competidor(a) e nenhuma corrida acontecerá;

ii. Quando os dois competidores iniciarem:

1. quando ambos os(as) competidores(as) marcarem um Tempo Válido, o(a) competidor(a) que marcar o menor (ou o único) Tempo Válido;

2. quando um competidor tiver cometido uma Queima de Largada, o outro(a) competidor(a) será o vencedor;

3. quando ambos os(as) competidores(as) marcarem o mesmo tempo válido ou nenhum tempo válido (exceto quando uma Queima de Largada tenha ocorrido), uma corrida adicional será realizada para quebrar o empate.

Se os(as) competidores(as) permanecerem empatados, o empate será quebrado comparando o tempos previamente marcados pelos(as) competidores(as) na competição (excluindo os tempos da prática);

iii. Quando nenhum competidor tenha começado, nenhum competidor será considerado vencedor;

c) uma apresentação de todos(as) os Semi-Finalistas deverá ser feita antes da primeira corrida do estágio da Semi-Final;

d) os perdedores da Semi-Final competirão pelo terceiro e quarto lugar na "Pequena Final".

e) Os vencedores das corridas de Semi-Final irão competir pelo primeiro e o segundo lugares na "Grande Final", que será na sequência do encerramento da "Pequena Final" (ou quando múltiplas categorias estejam competindo em paralelo, na sequência do término de todas as corridas de "Pequena Final". Se uma queima de largada acontecer na "Grande Final" (somente nela), o(a) competidor(a) poderá escolher correr sozinho.

f) cada competidor deverá permanecer na Área de Competição, como orientado pelo(a) presidente do Juri.

33. PROCEDIMENTO DE ESCALADA

O início

33.1. Todas as corridas deverão iniciar com um claro sinal sonoro emitido pelo sistema de medição de tempo. A fonte do sinal sonoro deverá ser posicionada o mais próximo possível dos(as) competidores(as) e de forma equidistante.

33.2. Toda corrida deverá utilizar um protocolo em comum. Ao ser chamado para o início de uma via, cada competidor deverá:

a) Dentro de 10 segundos após ser chamado, posicionar o tapete de largada para sua posição preferida. Durante o período os(as) competidores(as) poderão tocar, somente, as primeiras agarras da via e deverão permanecer no chão;

b) Deverá então se apresentar ao assegurador que deverá se certificar que:

i. A cadeirinha do(a) competidor(a) está devidamente fechada;

ii. A cadeirinha do(a) competidor(a) está devidamente fixada ao sistema de Autobelay ou Top Rope.

c) Deverá assumir uma posição pré saída como definida pelo responsável pela largada, não mais do que 2 metros à frente da parede e de costas para ela.

d) Ao comando de "Em suas marcas", cada competidor deverá tomar sua posição, sem demora, com as duas mãos e um pé nas suas agarras de saída preferidas e um pé no tapete de largada.

e) Após os(as) competidores(as) ficarem imóveis em suas posições de saída, o responsável pela largada irá declarar "Prontos" e em seguida iniciará o sistema de medição de tempo;

f) Se por alguma razão após o anúncio de "Em suas marcas" mas antes de "Prontos":

i. o responsável pela largada não estiver satisfeito que a corrida deva começar; ou

ii. um dos(as) competidores(as) levante a mão indicando que não está pronto para largar;

o responsável pela largada deverá ordenar que todos(as) os(as) competidores(as) se retirem das suas posições de largada e retornem para a posição de pré saída.

g) se um competidor falhar em seguir os itens a) à d), ou por alguma ação perturbar

qualquer outros(as) competidores(as), o responsável pela largada poderá ordenar o retorno à posição de pré-saída. O(a) presidente do Juri poderá punir o(a) competidor(a) ofensor com um cartão amarelo.

Queima de Largada

33.3. Em qualquer corrida, seguindo à declaração de "Prontos!" pelo responsável pela largada:

- a) Quando não estiver sendo utilizado um sistema hologando IFSC:
 - i. O(a) competidor(a) cujo sistema registrar a largada antes do sinal de saída, será marcado como tendo queimado a largada;

Nota: A evidência do equipamento de medição de tempo deverá normalmente ser considerada conclusiva. Ou seja, na falta de evidência clara de que o equipamento está defeituoso, os registros feitos pelo sistema automático deverão determinar se uma largada queimada ocorreu ou não.

- b) Quando estiver sendo utilizado um sistema homologado IFSC:
 - i. Um competidor tenha um tempo de reação menor do que 0.100, ele será declarado como tendo queimado a largada;
 - ii. Quando os dois competidores tenham um tempo de reação menor do 0.100:
 - 1. O(a) competidor(a) que tiver o menor tempo de reação será declarado como tendo queimado a largada;
 - 2. No caso dos dois competidores registrarem o mesmo tempo de reação, a corrida deverá ser refeita e nenhuma queima de largada será registrada.
 - iii. Em adição a qualquer sinal emitido pelo sistema de medição de tempo, o responsável pela largada deverá declarar "Parar!" assim que possível;
 - iv. Nenhuma apelação poderá ser feita em relação à validade da medição do tempo de reação quando um sistema homologado IFSC estiver sendo utilizado.

33.4. Um resultado será registrado como:

- a) um "Tempo Válido" quando o(a) competidor(a):
 - i. Tiver batido no botão/pad de chegada; e
 - ii. parar o contador de tempo;

exceto quando uma Queima de Largada tenha sido cometida por algum competidor na referida corrida.

b) uma "Queda", quando no curso da sua tentativa um competidor:

i. Falhar em parar o contador de tempo;

ii. parar qualquer queda ou escorregão segurando outra agarra que não a última controlada/usada antes de sofrer a queda/escorregão.

iii. usar as arestas laterais ou de topo da parede de escalada;

iv. tocar o chão com qualquer parte do corpo após ter começado.

33.5. Aos(as) competidores(as) será garantido um tempo mínimo de cinco (5) minutos entre as tentativas nas vias, a não ser quando:

a) uma corrida de desempate tenha que ser realizada, como descrito no item 32.4/b.

b) Seguindo a ocorrência de uma Queima de Largada como descrita no item 33.3/b.

34. JULGAMENTO E PONTUAÇÃO

34.1. O tempo de escalada para cada competidor será definido como período entre o sinal de largada e a finalização da tentativa do(a) competidor(a). O Sistema de Medição de tempo deverá:

a) Registrar e mostrar o tempo de escalada para cada competidor separadamente;

b) Ser capaz de medir tempos na precisão de pelo menos:

i. 1/100s quando não for um sistema homologado IFSC;

ii. 1/1000s quando for um sistema homologado IFSC;

c) Serão registrado na maior precisão possível, para os propósitos de ranqueamento;

d) Serão publicados com a precisão de uma casa decimal a menos, arredondados para baixo, a não ser que seja necessário para casos de desempate;

35. RANKING APÓS CADA RODADA

35.1. Ranking na Qualificatória:

a) Qualquer competidor que não consiga ou não seja elegível para iniciar ambas as suas corridas programadas não será ranqueado e o resultado marcado como DNS (Did not

start/Não iniciou);

b) Qualquer competidor que tenha feito uma Queima de Largada, quer em sua primeira ou segunda corrida, ficarão ranqueados igualmente em último na rodada;

c) Levando em conta os itens A e B acima, qualquer competidor que falhe em marcar um "Tempo Válido" serão ranqueados igualmente, acima dos(as) competidores(as) que tenham cometido "Queima de Largada";

d) Levando em conta os itens A, B e C acima, qualquer competidor que consiga marcar um "Tempo Válido" em pelo menos uma de suas corridas, serão ranqueados em ordem crescente dos seus melhores tempos válidos (ou o único), na maior precisão disponível. Onde dois tenham o mesmo melhor "Tempo Válido", os seus rankings serão definidos por:

i. Quando todos(as) o(a) competidor(a)es tiverem um segundo "Tempos Válidos", pelo comparativo desses tempos;

ii. Quando apenas um competidor tiver um segundo "Tempo Válido", este ficará à frente do(a) competidor(a) sem um segundo tempo válido;

iii. Quando todos(as) os(as) competidores(as) não tiverem um segundo "Tempo Válido" eles serão ranqueados igualmente;

e) Se, após seguir o procedimento de ranqueamento acima, a cota para a final for excedida por conta de empates, os(as) competidores(as) empatados deverão correr novamente na pista A até que todos(as) os empates sejam quebrados. Os tempos registrados nessas tentativas serão utilizados apenas para determinar se qualificam para a final e para nenhum outro propósito.

35.2. Ranking na Final

a) Qualquer competidor que falhe ou seja inelegível para iniciar sua primeira corrida programada não será ranqueado na rodada e terá o resultado marcado como DNS (Did not start/Não Iniciou);

b) Os(as) competidores(as) serão ranqueados na rodada final na ordem do último estágio no qual competiram e dentro de cada estágio na seguinte ordem:

i. Os vencedores das corridas daquele estágio;

ii. Quaisquer competidores naquele estágio declarados como perdedores segundo o item 32.4/b/ii, serão ranqueados entre si comparando os tempos previamente registrados pelos(as) competidores(as) na competição (excluindo o período de prática); e

iii. Levando em conta o item A acima, qualquer competidor declarado perdedor seguindo os itens 32.4/b/i ou 32.4/b/iii

35.3. Ranking Geral

~~a) Levando em conta sempre o item xx destas regras, e~~ O Ranking Geral será determinado da seguinte maneira:

- a) **Primeiro** os(as) competidores(as) que tenham um ranking na final, naquela ordem; e
- b) **Em seguida**, competidores que não tenham um ranking na final, na ordem do ranking da Qualificatória;

Em qualquer estágio da final que seja cancelado, a competição será considerada concluída, e o Ranking Geral será calculado depois do último estágio completo, com os vencedores das corridas do último estágio completo sendo ranqueados relativamente entre si, comparando os tempos registrados previamente na competição (excluindo o período da prática)

36. INCIDENTE TÉCNICOS

Definição

36.1. Um incidente técnico é definido como qualquer ocorrência que resulte em desvantagem ou vantagem injusta para um competidor, que não seja resultado de alguma ação por parte do(a) competidor(a).

36.2. A confirmação ou não confirmação de um Incidente Técnico deverá ser feito pelo(a) árbitro(a) Chefe e caso necessário, em consulta ao(a) routesetter Chefe.

36.3. Uma falha no equipamento automático de medição de tempo deverá ser considerado um Incidente Técnico e poderá afetar apenas os(as) competidores(as) participando na corrida em que a falha ocorreu ou; caso a falha não possa ser sanada, todos(as) os(as) competidores(as) na rodada em que a falha ocorreu:

- a) Se a falha puder ser sanada (exemplo: a falha se deu por um mau contato), então a corrida deverá ser repetida assim que o sistema tiver sido ajustado e confirmado que está funcionando corretamente.

b) Se a falha não puder ser sanada, o(a) árbitro(a) Chefe poderá:

- i. Cancelar a rodada na qual a falha ocorreu, ou;
- ii. Ordenar uma repetição da rodada na qual a falha ocorreu.

Procedimento seguindo um Incidente Técnico

36.4. Se um competidor ou treinador considerar que um Incidente Técnico ocorreu, eles devem notificar o(a) árbitro(a) Chefe (ou se nenhum estiver presente um Árbitro Assistente) do incidente imediatamente após a corrida e antes da próxima corrida. Nenhum Incidente Técnico será considerado quando a notificação for feita após a largada da corrida seguinte ou das corridas subsequentes.

36.5. Quando um Incidente Técnico informado ou confirmado ocorrer, todos(as) os(as) competidores(as) afetados deverão permanecer na Zona de Competição determinada pelo(a) árbitro(a) Chefe.

36.6. Quando um Incidente Técnico ocorrer que afete apenas um competidor na corrida:

- a) Se o Incidente Técnico ocorrer durante a fase Qualificatória, apenas o(a) competidor(a) afetado pelo Incidente Técnico deverá ser permitido repetir a corrida;
- b) Se o Incidente Técnico ocorrer durante a fase Final, a corrida em questão deverá ser repetida.

36.7. Um tempo mínimo de recuperação de cinco (5) minutos deverá ser concedido para os(as) competidores(as) afetados por um Incidente Técnico.

37. USO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO

37.1. Gravações de vídeo oficiais deverão ser feitas das tentativas de todos(as) os(as) competidores(as).

37.2. Gravações de vídeo oficiais deverão ser feitas utilizando pelo menos duas (2) cameras, que devem mostrar:

- a) A posição de saída de ambas as pistas no início da corrida;
- b) O botão de tempo de ambas as pistas no momento de finalização da corrida; e
- c) A tentativa de cada par de competidores em cada corrida.

37.3. Antes de cada rodada o(a) árbitro(a) Chefe deverá esclarecer os operadores de câmera das técnicas e procedimentos apropriados. O(a) árbitro(a) Chefe deverá determinar a posição das câmeras de vídeo.

Nota: Cuidado especial deverá ser tomado para garantir que os operadores de câmera não sejam perturbados durante o curso de suas atividades e de que ninguém obstrua a visão das câmeras.

37.4. Um sistema que permita a revisão de qualquer incidente passível de julgamento deverá ser providenciado. Ele deve estar disponível de modo que os Árbitros possam observar as gravações e discutir qualquer incidente sem que o vídeo seja visto por qualquer pessoa não autorizada e sem os Árbitros serem escutados ou interrompidos durante suas discussões.

37.5. Decisões (incluindo apelações) não deverão considerar nenhuma evidência em vídeo a não ser:

- a) As gravações oficiais em vídeo; e
- b) Sob a descrição do(a) árbitro(a) Chefe, qualquer transmissão oficial do evento.

37.6. Ao final de cada fase, cópias das Gravações Oficiais de Vídeo deverão ser fornecidas ao(a) árbitro(a) Chefe se solicitadas.

38. APELAÇÕES

38.1. Uma apelação em relação:

- a) Ao julgamento da tentativa de um competidor (por exemplo considerando uma queima de largada marcada) em qualquer corrida; ou
- b) Ao resultado de qualquer corrida da fase Final deverá ser feita imediatamente ou até antes do início da próxima corrida. A próxima corrida não deverá começar até que a apelação seja decidida.

Nota: Nenhuma taxa deverá ser paga por essas apelações.

38.2. Uma apelação em relação ao ranking de um competidor deverá ser apresentada ao(a) árbitro(a) Chefe por escrito.

- a) No caso de apelação em relação à fase Qualificatória ou rodada Semifinal, dentro de cinco (5) minutos da publicação do Resultado Oficial.
- b) No caso de apelação em relação à rodada Final, imediatamente após o anúncio de

qualquer resultado para o(a) competidor(a) em questão.

38.3. Ao receber uma apelação o(a) árbitro(a) Chefe deverá, se a apelação for em relação ao Resultado Oficial, garantir que seja anunciado que o Resultado Oficial está "Sob Apelação", dando nota de quais resultados estão sob apelação.

38.4. O(a) árbitro(a) Chefe deverá resolver sem demora ou pre-Árbitro ao cronograma da competição e poderá usar de todo o pessoal ou recursos para alcançar esse objetivo.



EVENTOS JUVENIS

38.5. Se a evidência à disposição da apelação for inconclusiva, então a decisão inicial deverá ser mantida e a taxa de apelação deverá ser retornada. Os resultados das apelações deverão ser feitas por escrito e entregues pelo(a) árbitro(a) Chefe à pessoa que oficialmente deu entrada na apelação.

EVENTOS JUVENIS

39. GERAL

39.1. O Campeonato Brasileiro de Escalada Juvenil será disputado obrigatoriamente nas modalidades Guiada, ~~e Boulder~~ e **Velocidade**, em eventos únicos e específicos, separados da categoria principal, **seguindo as mesmas regras**. e eventualmente na modalidade velocidade:

- a) ~~Em evento único e específico das categorias juvenis, quando houver previsão de quorum suficiente para modalidade no ano vigente;~~
- b) ~~Em evento da categoria principal, com o ranqueamento das subcategorias juvenis feito a partir do ranking geral do evento.~~

40. CATEGORIAS

40.1. O Campeonato Brasileira de Escalada Juvenil será disputado nas categorias:

a) ~~Sub-20 (Junior), Sub-18 (Juvenil A) e Sub-16 (Juvenil B);~~ **Sub-19 e Sub-17**, obrigatoriamente em uma competição estilo absoluto, seguindo as mesmas regras das competições da categoria principal e com o ranqueamento das ~~2 3~~ subcategorias feito a partir do ranking geral do evento.

~~i. O Sub-14 (Juvenil C) pode ser incluído neste modelo, sob a discricção da organização, caso o quorum de inscritos seja muito baixo. Neste caso a categoria segue as mesmas regas das demais.~~

b) ~~Sub-14 (Juvenil C),~~ Sub-15 **eventualmente** em uma competição específica, ~~caso o quorum e nível dos(as) atletas permita;~~ separada das demais subcategorias.

Cotas para a final

41. Em todas as modalidades a cota para a fase final será sempre de:

41.1. No Boulder:

i. ~~8-6~~ atletas quando o número de atletas for maior do que ~~8-12~~ e de ~~4-50%~~ do total de atletas, ~~arredondado para cima~~, quando o número de atletas for menor que 9. ~~entre 12 e 7~~.

ii. Sem final quando o número de atletas for menor do que ~~5-7~~.

41.2. Na Guiada:

i. 8 atletas quando o número de atletas for maior do que ~~8-17~~ e de ~~4-50%~~ do total de atletas, ~~arredondado para cima~~, quando o número de atletas for ~~menor do que 9. entre 17 e 7~~;

ii. Sem final quando o número de atletas for menor do que ~~5-7~~.

Nota: No caso de eventos de guiada sem final, o andamento da competição e os critérios de ranqueamento e desempate seguirão o item 40.3.

41.3. Na velocidade, de acordo com o total de tempos válidos na velocidade expresso no item 30.1 deste regulamento.

FORMATOS ESPECIAIS

42. Fase Classificatória Boulder Juvenil

42.1. A fase classificatória de Boulder no Campeonato Brasileiro das categorias juvenis será organizada em uma rodada constituída por 2 circuitos ("A" e "B") cada um com 3 boulders para cada categoria.

42.2. Cada circuito da classificatória para cada categoria deverá ter estilos e dificuldades semelhantes.

42.3. A ordem de entrada para as classificatórias serão determinadas:

a) para o circuito A, em ordem aleatória;

b) e para o circuito B, na mesma ordem do circuito A com uma defasagem de 50%.

40.6. No que concerne os itens abaixo, as regras permanecem as mesmas do regulamento geral de Boulder deste documento:

a) Procedimento de Escalada;

i. ~~Com exceção do tempo de rotação, que neste formato é de 4min, com tempo de preparação de 15s.~~

b) Julgamento e Pontuação;

- c) Ranqueamento;
- d) Incidentes Técnicos e Apelações;

43. Modalidade Guiada Fase Única

43.1. Na eventualidade de uma competição na modalidade Guiada sem quorum suficiente para uma final, a competição terá uma fase única especial, com um total de 3 vias escaladas em flash onde:

- a) Para critérios de desempate, o(a) routesetter chefe indicará qual a via mais difícil da rodada ao(a) presidente do Juri, antes do início da fase;
- b) A ordem na qual as vias serão escaladas será aleatória, assim como a ordem dos atletas em cada via;
- c) O score final de cada atleta será calculado pela fórmula $(P1 \cdot P2 \cdot P3)^{1/3}$, onde P1 é o Ranking Point da via 1, P2 o Ranking Point da via 2 e P3 o Ranking Point da via 3.
- d) Em caso de empate, ficará à frente o(a) atleta que tiver escalado a via mais difícil da fase em menos tempo;

Nota: A via mais difícil não será divulgada antes da competição. O(a) routesetter Chefe passará ao(a) presidente do Juri qual a via mais difícil previamente ao início da competição, que só a divulgará caso ela seja utilizada para realizar o desempate.



EVENTOS PARA ESCALADA

EVENTOS PARAESCALADA

41. GERAL

41.1. O Campeonato Brasileiro de Paraescalada será disputado obrigatoriamente na modalidade Guiada, em eventos únicos e específicos, separados da categoria principal.

42. CATEGORIAS

42.1. O Campeonato Brasileiro de Paraescalada poderá ser disputado nas categorias:

a) AU2 - Comprometimento moderado de membro superior - Função reduzida a partir do cotovelo e articulação do punho não funcional;

b) AU3- Comprometimento de mão - Amputação ou redução da função de uma mão ou múltiplos dedos em ambas as mãos;

c) AL1 - Comprometimento bilateral dos membros inferiores: Função dos membros inferiores significativamente reduzida ou ausência de ambos os membros. O(a) atleta não usa as pernas durante a escalada.

d) AL2 - Comprometimento unilateral dos membros inferiores ou diferença de tamanho entre os membros: um único membro tem comprometimento.

e) RP1 - Comprometimento severo de alcance e força, incluído outros tipos de comprometimento: comprometimentos de todos(as) os tipos com impacto severo na função de pelo menos 2 membros.

f) RP2 - Comprometimento moderado de alcance e força, incluído outros tipos de comprometimento: comprometimentos de todos(as) os tipos com impacto moderado na função de pelo menos 2 membros.

g) RP3 - Comprometimento leve de alcance e força, incluído outros tipos de comprometimento: comprometimentos de todos(as) os tipos com impacto leve na função de pelo menos 1 membro.

- h) B1 - Atletas com acuidade visual pior do que LogMAR 2.60;
- i) B2 - Atletas com acuidade visual entre LogMAR 1.50 e 2.60 (incluso) e/ou o raio de visão menor do que 10°;
- j) B3 - Atletas com acuidade visual entre LogMAR 1.40 e 1 (incluso) e/ou o raio de visão menor do que 40°;

43. REGRAS

43.1. As disputas da paraescalada seguirão as mesmas regras já estabelecidas para a modalidade guiada neste regulamento, com as seguintes modificações:

- a) Na paraescalada **de vias** todos(as) os(as) atletas deverão escalar com proteção de cima (Top Rope) e com corda de segurança de baixo, para garantir mais segurança nas quedas.
- b) Será considerado que o(a) atleta completou com sucesso a via quando controlar a agarra marcada como "Top";
- c) O itens b e c do artigo que define "Posição Legítima" no glossário deste regulamento não são válidos para a Paraescalada.
- d) Para a Paraescalada não haverá fase semifinal, as cotas de atletas para as finais são definidas como na tabela abaixo:

Número de atletas inscritos	Número de Finalistas
4, 5, 6	3
$6 < n < 15$	4
$14 < n < 24$	6
$24 \geq n$	8

- e) Em caso de não haver quorum mínimo (**4 atletas**) para criação de uma final, o resultado da fase qualificatória será utilizado para formar o pódio.
- f) Todos(as) os(as) atletas deverão previamente ao início da competição, se submeter a um **procedimento de classificação médica** ~~exame médico~~ para avaliar ~~suas limitações seus comprometimentos~~ e classificação em cada categoria.

ANEXOS

ANEXOS

Figura 1 (Ordem de Saída na Fase Final com 4 atletas)




Figura 7.2.b (Ordem de Saída na Fase Final com 8 atletas)




Figura 7.2.c (Ordem de Saída na Fase Final com 16 atletas)

